

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน งานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..... คำติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้ว 1 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานราชภัฏ... เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป..... โดยนำมารื้อติดตั้งลิฟท์ระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 จุด บนพื้นที่โดยสาร.....
ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร บรรทุกน้ำหนักไม่น้อย 300 กก. ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อวินาที มีระบบป้องกันการตกถล่มขณะเปิดด หรือกรณี ฉุกเฉินต้องลิฟท์และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2559
เป็นเงิน..... 750,000.00.....บาท ราคา/ หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.5 (ก)
5.2 ปร.6
5.3.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ชื่อ..... นายอภิชาติ..... สกุล..... วิศิษฎ์รักษ์.....
ตำแหน่ง..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง..... ประธาน
5.2 ชื่อ..... นายคมกชศักดิ์..... สกุล..... แก้วมาศย์.....
ตำแหน่ง..... วิศวกรหัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง..... กรรมการ
5.3 ชื่อ..... นายสุภัทธร..... สกุล..... นนทกำ.....
ตำแหน่ง..... สถาปนิกปฏิบัติการ..... กรรมการ
5.4 ชื่อ..... นายมาโนช..... สกุล..... ชาตังค์.....
ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ
5.5 ชื่อ..... นายอาคม..... สกุล..... สี่โยธา.....
ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก.5204/.....241.....

วันที่ 26 ต.ค. 2559

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานค่าติดตั้งลิฟท์สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรี


ด้วยสำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการค่าติดตั้งลิฟท์สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางของงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

ค่าติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยทำการติดตั้งลิฟท์ระบบไฮโดรลิก จำนวน 1 จุด ขนาดพื้นที่โดยสสารไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร บรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม ความเร็วไม่น้อยกว่า 7 เมตรต่อนาที มีระบบป้องกันการกดทับและหนีบอัด พร้อมติดตั้งกล่องลิฟท์และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น


ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 750,000.00 บาท

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงินจำนวน 750,000.00 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ /ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)..........รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ /กรรมการ

(นายศุภวศร นามคำ)


(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ /กรรมการ

(นายมานิช ชาติจิตติกร)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ /กรรมการ / เลขานุการ


(นายอาคม สีโยธา)

ความเห็น () ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ผอ.สำนักงานช่าง


(นายยินชัย อนันท์ทสกุล)

ความเห็น () ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาล

(ดร.กัญณวรณ์ ไชยนิจ)

ความเห็น () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

(นายรัชชัย รื่นรมย์ศิริ) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

14 พ.ย. 2559

แบ่งวงงาน โครงการก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้ว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

ราคากลาง 750,000 บาท

งวดที่ 1 จ่ายให้ผู้รับจ้างคิดเป็นเงิน 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- งานติดตั้งลิฟท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามแบบและสัญญาแล้วเสร็จ
- เก็บความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณสถานที่ก่อสร้างจนเรียบร้อย
- ทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายประภาส รัตนวดีชัชกุล) สถาปนิกปฏิบัติกร

อำนาจถูกต้อง



(นางนันทกา สมบัติแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านตึกรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 020/2560 (โครงการติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านตึกรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน


2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานปรับปรุงอาคาร	750,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	750,000.00	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	750,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	
	งปประมาณตั้งไว้	750,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฎ์วรภัทร์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ/ กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายมานิช ธาตจิตติกร)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติกร / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยธา)


 (นายเมืองทอง สมบัติคำไว)
 ภาควิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้ว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 020 /2560 (โครงการติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้ว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	573,657.64	1.3074	750,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			750,000.00	
	ตัวอักษร				เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาชัย)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิช ชาติจิตติกร)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

สิ้นยอดติดตั้ง

(นางเนืงหนาท สมบัติลิ้มไธ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 งานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 ควบคุมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งลิฟท์พร้อมกล่องลิฟท์ (รวมค่าติดตั้ง)	1.00	รายการ	573,657.64	573,657.64			573,657.64	สี่ราคา
								รวม	573,657.64

(ลงชื่อ).....
 (นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)
 ควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
 ควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายมาโนช ชาติเจริญศิริ)
 วิศวกรชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุภวัตร นานท่า)
 สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายอาคม สีโธราช)
 วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้านผู้ก่อสร้าง
 (นางนันทกานต์ สมบัติศิริ)
 นักวิชากรเงินและบัญชี

ประมาณการราคา งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น แผ่นที่.....จำนวนแผ่น.....
 ประมาณการค่าก่อสร้างติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แบบเลขที่ กส. 020/2560 ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวัสดุก่อสร้างและแรงงาน	1.00	รายการ	-	-	-	-	573,657.64	back up
								รวมค่าวัสดุและแรงงาน	573,657.64
								FACTOR F งานอาคาร	1.3074
								รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานและ Factor F	750,000.00
2	หมวดงานครุภัณฑ์	-	รายการ	-	-	-	-	-	
								ภาษี 7%	-
								รวมค่าครุภัณฑ์และภาษี 7%	-
								รวมงานครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง	750,000.00
								คิดเพียง	750,000.00
								งบประมาณตั้งไว้	750,000.00

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / ผู้ประมาณการ

(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

.....

(นางณัฏฐา สมบัติคำโร)
 วิศวกรสถานศึกษาและช่าง

