

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ค่าก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาชนโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1
.....จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานฯ.....เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1.990.000.00..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยทำการปรับปรุงพร้อมติดตั้งส่วนโครงสร้างหลัก, พื้นทางเดิน, โครงสร้างหลังคา, แผงกันแดดกันฝนเสาและหลังคาคลุมบันไดขึ้น-ลง พร้อมทาสีกันสนิม ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่การปรับปรุงรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **14 พ.ย. 2559**
.....
เป็นเงิน.....2.054.000.00.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....ปร.ร.(ก).....

5.2.....ปร.ร.(พิเศษ).....

5.3.....ปร.ร.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกล.....วิศิษฎ์รักษ์.....
ตำแหน่ง.....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน

5.2 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกล.....แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

5.3 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกล.....นามคำ.....
ตำแหน่ง.....สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ

5.4 ชื่อ.....นายมานิช..... สกล.....ชาติจิตติกร.....
ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ

5.5 ชื่อ.....นายอาคม..... สกล.....สีโยราช.....
ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ขก.5204/.....243.....

วันที่ 26 มี.ค 2559

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกเทศมนตรี

ด้วยสำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชา
สโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางของงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
โดยทำการปรับปรุงพร้อมติดตั้งส่วน โครงสร้างเหล็ก, พื้นทางเดิน, โครงสร้างหลังคา, แผงกันแดดกันฝนสาดและหลังคา
คลุมบันไดขึ้น - ลง พร้อมทาสีกันสนิม ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่การปรับปรุงรวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 95 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-
2562) เทศบาลนครขอนแก่น


ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 2,054,000.00 บาท

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงินจำนวน 1,990,000.00 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลังเพื่อดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ /ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ)..........รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/กรรมการ


(นายคุณศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ /กรรมการ

(นายมนุโชน ชาคาจิตติกร)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ /กรรมการ

(นายสุกวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ /กรรมการ / เลขานุการ

(นายอาคม สีโยราช)

ความเห็น

ครอบอนุมัติ () ไม่ครอบอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ผอ.สำนักงานช่าง

(นายชินชัย อานันทนสกุล)

ความเห็น


ครอบอนุมัติ () ไม่ครอบอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาล

(ดร.กฤษณารุณ ไชยนิจ)

ความเห็น

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).......... รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

(นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย	2,012,735.80	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	41,286.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,054,022.77	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	2,054,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สองล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	
	งปประมาณตั้งไว้		

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

(ลงชื่อ)..........รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานะช ฐาตาดิตติกร)


(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

ตำแหน่งผู้ต้อง


(นางนันทกา สมบัติก่อไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,543,390.69	1.3041	2,012,735.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,012,735.80	
ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์				

(ลงชื่อ)..... ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

(ลงชื่อ)..... รก.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิช ธาดาจิตติกร)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง (นางนันทกา สมบัติทำไร)

(นายศุภวัตร นามคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน


หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี 7%	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	38,585.96	2,701.0172	41,286.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			41,286.97	สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).......... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิชาติ วิศิษฐานุรักษ์)

(ลงชื่อ).......... รก.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).......... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานิช ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ).......... สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง (นางนันทกา สมบัติก่อไร)
(นายศุภวัตร นามคำ) นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).......... วิศวกรโยธา ชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม สีโยราช)

ผู้อำนวยการต้อง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	ค่าอุปกรณ์		
1	งานรื้อถอน								
1.1	- ค้ำรื้อถอนวัสดุถุงหุ้มเสา รื้อขนไป	182.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,550.00	4,550.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	- ค้ำรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก รื้อขนไป	182.00	ตร.ม.	-	-	70.00	12,740.00	12,740.00	กรมบัญชีกลาง
1.3	- ค้ำรื้อถอนพื้นสะพานลอย	65.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,550.00	4,550.00	กรมบัญชีกลาง
1.4	- ค้ำรื้อถอนสะพานเดิม	518.72	กก.	-	-	10.00	5,187.20	5,187.20	กรมบัญชีกลาง
1.5	- ค้ำรื้อถอนโครงเหล็กถักสะพานลอย	1,518.82	กก.	-	-	12.00	18,225.88	18,225.88	กรมบัญชีกลาง
2	งานโครงสร้าง Truss สะพานลอย								
2.1	- เหล็ก I 300x150 น้ำหนัก 76.8 กก./ม.	4,316.16	กก.	22.55	97,329.41	-	-	97,329.41	Backup sheet
2.2	- เหล็ก I 200x150 น้ำหนัก 50.4 กก./ม.	5,664.96	กก.	22.55	127,744.85	-	-	127,744.85	Backup sheet
2.3	- เหล็ก I 150x125 น้ำหนัก 36.2 กก./ม.	4,304.18	กก.	22.55	97,059.26	-	-	97,059.26	Backup sheet
2.4	- เหล็ก I 100x75 น้ำหนัก 12.9 กก./ม.	897.84	กก.	22.55	20,246.29	-	-	20,246.29	Backup sheet
2.5	- เหล็กเหลี่ยมขนาด 0.15x0.6 ม. หน้า 10 มม. 8 แผ่น	5.09	กก.	19.47	99.10	-	-	99.10	Backup sheet
2.6	- ค่าขุบกัฒนาในรี	15,188.23	กก.	10.00	151,882.30	-	-	151,882.30	Backup sheet
2.7	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ Truss	15,188.23	กก.	-	-	12.00	182,258.76	182,258.76	กรมบัญชีกลาง
2.8	- ยางรองคอคสะพาน 0.025x0.20x1.00 ม. 4 แผ่น	20,000.00	ลบ.ซม.	0.80	16,000.00	-	-	16,000.00	สิบลบาท
3	งานหลังคา , กันสาด								
3.1	- เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม. (น้ำหนัก 5.51 กก./ม.)	925.68	กก.	19.47	18,023.18	-	-	18,023.18	Backup sheet
3.2	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 5.15 กก./ม.)	1,273.22	กก.	19.47	24,789.86	-	-	24,789.86	Backup sheet
3.3	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 7.02 กก./ม.)	3,329.60	กก.	19.47	64,828.01	-	-	64,828.01	Backup sheet
3.4	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. (น้ำหนัก 9.54 กก./ม.)	641.00	กก.	19.47	12,480.40	-	-	12,480.40	Backup sheet
3.5	- แป้สำเร็จรูป 0.6x1.0x0.15 ม.	122.00	ทอน	75.00	9,150.00	-	-	9,150.00	สิบลบาท
3.6	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	6,169.50	กก.	-	-	10.00	61,695.00	61,695.00	กรมบัญชีกลาง
3.7	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท	417.50	ม.	125.00	52,187.50	70.00	29,225.00	81,412.50	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.8	- ไม้ระแนงสำเร็จรูป 3" ยาว 3 ม. (สีธรรมชาติ) ใช้ติระแนงทางเดิน / ฝ้าชายคา	825.00	ม.	12.96	10,692.00	22.50	18,562.50	29,254.50	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
3.9	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8" ยาว 4 ม. (สีธรรมชาติ) ใช้ติเชิงชาย	68.00	ม.	75.00	5,100.00	45.00	3,060.00	8,160.00	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
3.10	- ไม้ระแนงเข้ระงสำเร็จรูป 12" ยาว 3 ม. (สีธรรมชาติ) ใช้ติครอบฐานหลังคาจตุรมุข	60.00	ม.	53.46	3,207.60	45.00	2,700.00	5,907.60	สิบลบาท+กรมบัญชีกลาง
4	งานพื้น								
4.1	- ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปขุบกัฒนาในรี 0.25x1.00 ม.	112.00	แผ่น	700.00	78,400.00	-	-	78,400.00	pricelist
4.2	- ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปขุบกัฒนาในรี 0.30x1.00 ม.	112.00	แผ่น	800.00	89,600.00	-	-	89,600.00	pricelist
4.3	- แผ่นเหล็ก Checkered plate M style 3.2 มม.	1,924.07	กก.	27.62	53,142.81	-	-	53,142.81	Backup sheet

คำนวณถูกต้อง
นางนันทกา สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 094/2559

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น ประมาณการเมื่อ วันที่ ตุลาคม 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม	หมายเหตุ
5	งานตักแต่ง								
5.1	- รวากันตก	88.00	ม.	642.03	56,499.04	-	-	56,499.04	Backup sheet
5.2	- อลูมิเนียมคอมโพสิต	80.00	ตร.ม.	573.33	45,866.40	-	-	45,866.40	Backup sheet
5.3	- สีกันสนิม	631.00	ตร.ม.	35.92	22,664.85	35.00	22,085.00	44,749.85	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
5.4	- สีน้ำมัน	631.00	ตร.ม.	46.10	29,086.32	38.00	23,978.00	53,064.32	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
5.4	- สีน้ำอะคริลิกภายนอก	166.00	ตร.ม.	58.87	9,772.38	34.00	5,644.00	15,416.38	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
6	งานระบบไฟฟ้า								
6.1	- แผงโซลาร์เซลล์ 250w 24v poly-crystalline	1.00	แผง	10,794.40	10,794.40	-	-	10,794.40	pricelist
6.2	- solar charger 24v 30A 900w	1.00	ชุด	3,271.03	3,271.03	-	-	3,271.03	pricelist
6.3	- แบตเตอรี่ 125v 12v 125AH	2.00	ลูก	8,411.22	16,822.44	-	-	16,822.44	pricelist
6.4	- สวิตช์แสงอาทิตย์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ	1.00	ชุด	934.58	934.58	-	-	934.58	pricelist
6.5	- หลอดไฟ LED T-5 16w	20.00	หลอด	700.94	14,018.80	115.00	2,300.00	16,318.80	pricelist+กรมบัญชีกลาง
6.6	- สายไฟ VAF 2x1.5 (100 ม./ม้วน)	100.00	ม.	13.24	1,324.00	12.00	1,200.00	2,524.00	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
6.7	- accessory	1.00	รายการ	2,412.54	2,412.54	-	-	2,412.54	สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,145,429.36		397,981.34	1,543,390.69	

(.....)
(นายอภิชาติ วิสิษฐารักษ์)

(.....)
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(.....)
(นายมาโนช ธาตาดิจิตร)

(.....)
(นายสุภัทร นมคำ)

(.....)
(นายอาคม สีไธราช)

อำนาจต้อง
(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาสโมสร บริเวณหน้าสถานีขนส่งแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่ ตุลาคม 2559

แบบเลขที่ กส. 094/2559

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	วัน	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	3.00	วัน	10,683.00	32,049.00	-	-	32,049.00
1.1	- ค่าเช่าเครน 7 ชั่วโมงต่อวัน (รถถอน 2 วัน ก่อสร้าง 1 วัน)	1.00	วัน	6,536.96	6,536.96	-	-	6,536.96
1.2	- ค่าเช่ารถบรรทุก 10 ล้อและรถลากพ่วง (8 ชั่วโมง)				38,585.96	-	-	38,585.96
	รวม							

(.....)
 (นายอภิชาติ วิสิษฐารักษ์)

(.....)
 (นายอภิชาติ วิสิษฐารักษ์)

(.....)
 (นายมาโนช ธาตจิตติกร)

(.....)
 (นายสุภัทร นามคำ)

(.....)
 (นายอาคม สีไธราช)

อำนาจถูกต้อง
 (นางนันทก สมบัติกำไร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี