ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ**...ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักการช่าง...เทศบาลนครขอนแก่น

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** .....113,000..... **บาท**

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย ผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** .....8 พ.ย. 2559.....

เป็นเงิน...114,117.97.....**บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี)** ..... **บาท**

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1...ราคาวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น.....

5.2...หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....

5.3...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 **ชื่อ**...นายธวัชชัย..... **สกุล** ..วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนการโยธา.....**ประธาน**

6.2 **ชื่อ**...นายสถิตย์..... **สกุล** ..เทพไกรวัล.....

ตำแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....**กรรมการ**

6.3 **ชื่อ**...นายอดุลย์..... **สกุล** ..บุญปราการ.....

ตำแหน่ง ...นายช่างโยธาอาวุโส.....**กรรมการ**

6.4 **ชื่อ**...นายนาวิน..... **สกุล** ..บึงไกร.....

ตำแหน่ง ...นายช่างโยธาอาวุโส.....**กรรมการ**

6.5 **ชื่อ**...นายมาโนชช..... **สกุล** ..ธาดาจิตติกร.....

ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธาชำนาญการ.....**กรรมการ /เลขานุการ**

ประมาณราคา งานสาธาณูปโภค งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานผังเมือง

สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ ค่าวัสดุก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโดยเทศบาล (เขตที่ 4)

แบบเลขที่.....ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร = 240 ตร.ม. ป้ายชื่อซอย จำนวน 0 ป้าย

ความยาวท่อขนาด dia.0.40 เมตร= 0 เมตร จำนวนบ่อพักสำหรับท่อ dia. 0.40 เมตร = 0 บ่อ

ความยาวท่อขนาด dia.0.30 เมตร= 0 เมตร จำนวนบ่อพักสำหรับท่อ dia. 0.30 เมตร = 0 บ่อ

ความยาวท่อขนาด dia.0.20 เมตร= 0 เมตร จำนวนบ่อพักสำหรับท่อ dia. 0.20 เมตร = 0 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย				ราคารวม
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	
วัสดุก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโดยเทศบาล (เขตที่ 4)								
1	ดินถูกรัง	ลบ.ม.	77.00	182.00	14,014.00	-	-	14,014.00
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	17.00	439.25	7,467.25	-	-	7,467.25
3	คอนกรีต 240 ksc. (Cube ที่อายุ 28 วัน	ลบ.ม.	38.00	1,962.62	74,579.56	-	-	74,579.56
4	ตระแกรงสำเร็จ 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	252.00	32.00	8,064.00	-	-	8,064.00
5	งานเหล็ก							
	RB 19 mm.	เส้น	3.00	462.50	1,387.50	-	-	1,387.50
6	แผ่นซีไลเท็กซ์	แผ่น	2.00	450.00	900.00	-	-	900.00
7	วัสดุอุดรอยต่อ(แอสฟัลท์)	ก.ก.	16.00	15.00	240.00	-	-	240.00
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด							**106,652.31**
	ภาษี 7 %							**7,465.66**
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและภาษี							**114,117.97**
	ค่าวัสดุก่อสร้างรวมภาษี	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์**						**114,117.97**
	งบประมาณตั้งไว้							**113,000.00**

(ลงชื่อ).....ผอ.ส่วนการโยธา / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ).....หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถิตย์ เทพไกรวัล)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธาอาวุโส / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดุลย์ บุญปราการ)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธาอาวุโส / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนาวิน บึงไกร)

(ลงชื่อ).....วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาโนชช ธาดาจิตติกร)