

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขยว.รวม 12/1.ชุมชนหนองวัด 2.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานกวดช่าง...เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร369,000..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 7 บ่อ ความยาวรวมทั้งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบักน้ำไม่น้อยกว่า 74 เมตร และท่อลอดถนนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 3 บ่อ ความยาวรวมทั้งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบักน้ำไม่น้อยกว่า 9 เมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิ.ค. 2560

เป็นเงิน.....380,000.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...ราคาวัสดุก่อสร้าง...พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น.....

5.2...หลักเกณฑ์การคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง...กรมบัญชีกลาง.....

5.3...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายทศพล..... สกุล วงศ์อำษา.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประธาน.....

6.2 ชื่อ.....นายมงคลศักดิ์..... สกุล แก้วมาตย์.....

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ.....

6.3 ชื่อ.....นายคมสันต์..... สกุล สอนไว.....

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....

6.4 ชื่อ.....นายวีระศักดิ์..... สกุล อุปมะ.....

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....

6.5 ชื่อ.....นายแก้วกุล..... สกุล จุลมณี.....

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ /เลขานุการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม






1. งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุดมราม 12/1 (ชุมชนหนองวัด 2)

ปริมาณงาน 0.074 กม. ๒๐๑๕

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 24.00 บาท/ลิตร วันที่ 30-พ.ย.-59)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	งานต้นทุนงานทาง								
1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	74.00	114.43	8,467.82	1.3624	155.90	155.00	11,470.00
2	งานไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมลูกรัง)	ตร.ม.	32.45	391.69	12,710.34	1.3624	533.64	533.00	17,295.85
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. สำหรับในผิวจราจร	ม.	67.00	700.73	46,948.91	1.3624	954.67	954.00	63,918.00
4	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรสำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. ฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวรูปตัววีข้างรับน้ำหนัก 25 ดัน(แบบ กส.096/2559)	บ่อ	7.00	17,269.42	120,885.94	1.3624	23,527.86	23,527.00	164,689.00
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. สำหรับในผิวจราจร(สำหรับท่อลอดถนน)	ม.	6.00	700.73	4,204.38	1.3624	954.67	954.00	5,724.00
6	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรสำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. ฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวรูปตัววีข้างรับน้ำหนัก 25 ดัน(แบบ กส.096/2559)	บ่อ	3.00	17,269.42	51,808.26	1.3624	23,527.86	23,527.00	70,581.00
7	งานรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (รวมลูกรังใหม่หน้า 0.20 ม.)	ม.	64.90	536.78	34,837.02	1.3624	731.31	731.00	47,441.90
8	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.0000	1,500.00	1,500.00	3,000.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง	282,862.67				
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00				
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	282,862.67			รวมค่างานทั้งหมด	384,119.75
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)	380,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดคราคราดาง
(นายทศพล วงศ์อาษา)(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดคราคราดาง
(นายคมสันต์ สอนไว)(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดคราคราดาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดคราคราดาง
(นายวีระศักดิ์ ฤกษ์)(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดคราคราดาง
(นายเทวาทูต จุลมณี)