

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น.....
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 674.000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ...โดยทำการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีทความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. งานทาสีน้ำมันอะคริลิกสะพานลอยเดิม พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง.....
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น.....
.....
4. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560.....
เป็นเงิน..... 674.000.00.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1...แบบ ปจ.ร.4.....
5.2...แบบ ปจ.ร.5(ก).....
5.3...แบบ ปจ.ร.6.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์ สกุล แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง ...รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....ประธาน
6.2 ชื่อ..... นายมานิช สกุล ธาจิติกกร.....
ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
6.3 ชื่อ..... นายศุภวัตร สกุล นามคำ.....
ตำแหน่ง ...สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ
6.4 ชื่อ..... นายอาคม สกุล สีโยธา.....
ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ / เลขานุการ
6.5 ชื่อ..... นายประภาส สกุล รัตนวดีชัยกุล.....
ตำแหน่ง ...สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ / เลขานุการ

ผู้อำนวยการ

(นางนันทกา สมบัติทำใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 028/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย	674,673.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	674,673.99	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	674,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน	
	งประมาณตั้งไว้		

(ลงชื่อ).....ร.ท.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานิช ธาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ).....สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม สีโรราช)

(ลงชื่อ).....สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

อำนาจเรืองใจ

(นางนันทกา สมบัติแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 028/2561


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน


หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	516,081.99	1.3073	674,673.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			674,673.99	หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

(ลงชื่อ)..........รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานินช ชาดาจิตติกร)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกวัตถ นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา ชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม สีโยราช)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก ปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

ด้านนายกักต้ง

(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 028/2561

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่

กรกฎาคม 2560

1	งานโครงสร้างเสาสะพานลอย								
1.1	- เหล็กกล่อง 100x100x2.0 มม. (น้ำหนัก 5.16 กก./ม.) (เสา)	600.62	กก.	20.87	12,535.02	-	-	12,535.02	Backup sheet
1.2	- เหล็กเส้นขนาด 0.15x0.24 ม. หน้า 10 มม. 24 แผ่น	6.11	กก.	20.87	127.47	-	-	127.47	Backup sheet
1.3	- เหล็กวงน้ำ 150 x 75 x 6.5 x 10	156.80	กก.	20.87	3,272.42	-	-	3,272.42	Backup sheet
1.4	- ค่าผูกเหล็กขนาด 3/4"	276.00	ตัว	63.75	17,595.00	-	-	17,595.00	pricelist
1.5	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	763.53	กก.	-	-	10.00	7,635.32	7,635.32	กรมบัญชีกลาง
1.6	- งานตัดและอุดราวสแตนเลสเดิม	30.00	จุด	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคา
2	งานหลังคา กั้นสาด								
2.1	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม. (น้ำหนัก 3.41 กก./ม.)	3,610.50	กก.	20.87	75,351.10	-	-	75,351.10	Backup sheet
2.2	- แป้สำเร็จรูป	172.00	ท่อน	75.00	12,900.00	-	-	12,900.00	pricelist
2.3	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก	3,610.50	กก.	-	-	10.00	36,104.98	36,104.98	กรมบัญชีกลาง
2.4	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท	255.00	ตร.ม.	125.00	31,875.00	70.00	17,850.00	49,725.00	pricelist+กรมบัญชีกลาง
2.5	- แผ่นครอบข้างเมทัลชีท	56.00	ม.	100.00	5,600.00	50.00	2,800.00	8,400.00	pricelist+กรมบัญชีกลาง
2.6	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 8" ยาว 4 ม. (สีธรรมชาติ) ใช้ตีเชิงชาย	158.00	ม.	75.00	11,850.00	45.00	7,110.00	18,960.00	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
2.7	- ไม้ระแนงเซาะร่องสำเร็จรูป 12" ยาว 3 ม. (สีธรรมชาติ)	60.00	ม.	53.46	3,207.60	45.00	2,700.00	5,907.60	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	ใช้ตีรักรอบฐานหลังคาจตุรมุข								

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำโร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

กรกฎาคม 2560

แบบเลขที่

กส. 028/2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3 งานตกแต่ง									
3.1	- เหล็กตัดไดโนเสาร์ใหญ่ (รวมติดตั้ง)	4.00	ชุด	26,619.75	106,479.00	-	-	106,479.00	สิบลราคา
3.2	- เหล็กตัดแคนดู่ (รวมติดตั้ง)	2.00	ชุด	11,015.07	22,030.14	-	-	22,030.14	สิบลราคา
3.3	- สีกันสนิม	375.00	ตร.ม.	35.92	13,469.60	35.00	13,125.00	26,594.60	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
3.4	- สีน้ำมัน	375.00	ตร.ม.	46.10	17,285.85	38.00	14,250.00	31,535.85	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
3.5	- สีน้ำอะคริลิกภายนอก	460.00	ตร.ม.	53.61	24,659.31	34.00	15,640.00	40,299.31	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
4 งานระบบไฟฟ้า									
4.1	- สวิตช์แสงอาทิตย์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ	1.00	ชุด	934.58	934.58	-	-	934.58	pricelist
4.2	- หลอดไฟ LED T-5 16w	38.00	หลอด	700.94	26,635.72	115.00	4,370.00	31,005.72	pricelist+กรมบัญชีกลาง
4.3	- สายไฟ VAF 2x1.5 (100 ม./ม้วน)	100.00	ม.	13.24	1,324.00	12.00	1,200.00	2,524.00	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
4.4	- accessory	1.00	รายการ	164.88	164.88	-	-	164.88	สิบลราคา
รวมต้นทุนและกำไร					393,296.69		122,745.30	516,081.83	

(.....)
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(.....)
(นายมานิชช ชาติจิตติกร)

(.....)
(นายศุภวัตร นามคำ)

(.....)
(นายอาคม สีไธราช)

(.....)
(นายประภาส รัตนวิชัยกุล)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี