

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลคันทน์หนองคู.....
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานรพช. เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร566.000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการรื้อถอนวัสดุคานหลังคาเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นหลังคาเมทัลชีท ความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พร้อมฉนวน PU โฟมหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480
ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนโครงหลังคาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2561
เป็นเงิน.....566.000.00.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1...แบบ.ปร.5.(ก).....
5.2...แบบ.ปร.6.....
5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ..... นายอภิชาติ สกุล วิศิษฎ์รักษ์.....
ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน
6.2 ชื่อ..... นายมงคลศักดิ์ สกุล แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง ..รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ
6.3 ชื่อ..... นายมานะ สกุล ธาดาจิตติกร.....
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
6.4 ชื่อ..... นายศุภวัตร..... สกุล นามคำ.....
ตำแหน่ง ..สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ / เลขานุการ
6.5 ชื่อ..... นายอาคม..... สกุล สีโยราช.....
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ / เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทลา สมบัติคำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

สถานที่ก่อสร้าง ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 030/2561 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร | 571,986.45 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 571,986.45 | |
| | ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง | 566,000.00 | |
| | ราคากลาง(ตัวอักษร) | ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน | |
| | งปประมาณตั้งไว้ | 566,000.00 | |

(ลงชื่อ).....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ).....หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....วิศวกรชำนาญการ/ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาโนช ธาตจิตติกร)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิตร นามคำ)

(ลงชื่อ).....วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโฆราช)

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สมบัติคำใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 030 /2561 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---|---|----------|----------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% คอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 437,499.20 | 1.3074 | 571,986.45 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 571,986.45 | |
| | ตัวอักษร | ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์ | | | |

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิช ชาติจิตติกร)


(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภัทรวร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรชำนาญการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

สำเนาถูกต้อง


(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคูนงอ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

แบบเลขที่ กส. 030/2561

| สรุปลงานก่อสร้าง | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|-----|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | หมวดงานรื้อถอน | | รวม | | | | | | 20,425.00 |
| 2 | หมวดงานหลังคา | | รวม | | | | | | 416,154.20 |
| 3 | หมวดงานไฟฟ้า | | รวม | | | | | | 920.00 |
| รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน | | | | | | | | | 437,499.20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


 หัวหน้างาน
 (นางนันทา สมศักดิ์ใจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลคู่มอง

สถานที่ก่อสร้าง ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

เห็นถูกต้อง
 (ลายเซ็น)
 ท.ก. สมบัติ (ไร)
 การเงินและบัญชี

แบบเลขที่ กส. 001/2561

| รายการ | ราคา | หน่วย | ปริมาณ | รวม | ราคาต่อหน่วย | รวม | รวม | รวม | รวม |
|--|----------|-------|--------|------------|--------------|-----------|------------|-----|-------------------|
| ผ่านหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม (รื้อขนไป) | 505.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 12,625.00 | 12,625.00 | | สน.งบ. |
| งานรื้อโครงหลังคาไม้เดิม (รื้อขนไป) | 130.00 | ตร.ม. | - | - | 60.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | | สน.งบ. |
| งานรื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม (รื้อกอง) | 8.00 | จุด | - | - | 30.00 | 240.00 | 240.00 | | สน.งบ. |
| | | | | | | | | | |
| เหล็กรูปตัว [ขนาด 75 x 45 x 15 ทน 2.30 มม.(21กก.) | 546.00 | กก. | 19.25 | 10,510.50 | - | - | 10,510.50 | | พาณิชย์ ขก |
| เหล็กรูปตัว [ขนาด 100 x 50 x 20 ทน 2.30 มม.(23.5กก.) | 564.00 | กก. | 24.65 | 13,902.60 | - | - | 13,902.60 | | พาณิชย์ ขก |
| เหล็กรูปตัว [ขนาด 125 x 50 x 20 ทน 2.30 มม.(25.5กก.) | 765.00 | กก. | 21.34 | 16,325.10 | - | - | 16,325.10 | | พาณิชย์ ขก |
| ค่าแรงทำโครงหลังคา | 1,875.00 | กก. | - | - | 10.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | สน.งบ. |
| หลังคาเหล็กกรีด ทน 0.40 มม. พร้อมฉนวน PU โฟมหนา 25 มม. | 505.00 | ตร.ม | 530.00 | 267,650.00 | 70.00 | 35,350.00 | 303,000.00 | | สืบราคา+สน.งบ. |
| ครอบข้างหลังคาเหล็กกรีด ทน 0.40 มม. | 55.00 | เมตร | 155.00 | 8,525.00 | 50.00 | 2,750.00 | 11,275.00 | | สืบราคา+สน.งบ. |
| ครอบสันหลังคาเหล็กกรีด ทน 0.40 มม. | 32.00 | เมตร | 155.00 | 4,960.00 | 50.00 | 1,600.00 | 6,560.00 | | สืบราคา+สน.งบ. |
| สกรูยึด | 2,020.00 | ตัว | 5.00 | 10,100.00 | - | - | 10,100.00 | | สืบราคา |
| ไม้อัดซีเมนต์ปิดข้าง ขนาด 8" ทน 16 ม.ม. | 133.00 | เมตร | 75.00 | 9,975.00 | 45.00 | 5,985.00 | 15,960.00 | | price list+สน.งบ. |
| สีกันสนิม | 225.00 | ตร.ม. | 55.14 | 12,406.50 | 35.00 | 7,875.00 | 20,281.50 | | สน.งบ. |
| สีน้ำมัน | 225.00 | ตร.ม. | 36.14 | 8,131.50 | 38.00 | 8,550.00 | 16,681.50 | | สน.งบ. |
| | | | | | | | | | |
| งานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม | 8.00 | จุด | - | - | 115.00 | 920.00 | 920.00 | | สน.งบ. |