

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนวมาราม.....

.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักการช่าง... เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 / บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
..... ความยาวรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 580 เมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำเป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว.....
.....
.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561.....

เป็นเงิน 2,395,000 / บาท ราคา/ หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม.....

5.2...โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายทศพล..... สกุล วงศ์อานา.....

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล.....ประธาน

6.2 ชื่อ..... นายคมสันต์..... สกุล สอนไว.....

ตำแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ/กรรมการ.....กรรมการ

6.3 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์..... สกุล แก้วมาศย์.....

ตำแหน่ง ...รศ.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

6.4 ชื่อ..... นายวีระศักดิ์..... สกุล อุปมะ.....

ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธาชำนาญการ /กรรมการ.....กรรมการ

6.5 ชื่อ..... นายเทวฤกษ์..... สกุล จุลมณี.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนวมธรรม


ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.041 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1.1	งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ								
1.1.1	งานรื้อถอน ถนนคสล.เดิม	ตร.ม	600.00	115.07	69,042.00	1.3624	156.77	94,062.82	
1.1.2	งานรื้อถอน พื้นรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม	403.68	115.07	46,451.46	1.3624	156.77	63,285.47	
1.1.3	ฝาลูกเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมชนิดฝาตะแกรง (25 ต้น) กว้าง 0.60 เมตร	ฝา	58.00	9,896.06	573,971.48	1.3624	13,482.39	781,978.74	
1.1.4	งานพื้นรางระบายน้ำ คสล.	ตร.ม	403.68	1,085.60	438,236.23	1.3624	1,479.03	597,053.04	
1.1.5	งานซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	ตร.ม	600.00	521.86	313,116.00	1.3624	710.98	426,589.24	
1.1.6	ไหล่ทาง คสล. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	ตร.ม	116.00	397.85	46,150.60	1.3624	542.03	62,875.58	
	งานเปลี่ยนฝาบ่อพัก								
1.1.7	งานรื้อถอน คสล.	ตร.ม	35.10	115.07	4,038.96	1.3624	156.77	5,502.68	
1.1.8	ฝาลูกเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมชนิดฝาตะแกรง (25 ต้น) กว้าง 0.60 เมตร (หล่อสำเร็จ)	ฝา	27.00	9,896.06	267,193.62	1.3624	13,482.39	364,024.59	

1.1.8 ฝาลูกเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมชนิดฝาตะแกรง (25 ต้น) กว้าง 0.60 เมตร (หล่อสำเร็จ)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.อ. ถนนวุฒาราม

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 041 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
TOTAL								2,395,372.15	

คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง (คิดเพียง) 2,395,000.00


ตัวอักษร ต้องดำเนินการตามแบบที่หมื่นห้าพันบาท
งบประมาณตั้งไว้ 2,500,000.00 บาท

1. ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้พิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
5. ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑
7. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ (FACTOR F_N) = (4.)x(6.)
8. ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ (FACTOR F_N) = (5.)x(6.)

=	1,758,200.34
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	-
=	-
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายทศพล วงศ์อาษา)

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)


(นายเทวาทกุล จุลมณี)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสถาปัตยกรรม

วิศวกรโยธาชำนาญการ/รท.นฝ.ควบคุมการก่อสร้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมสันต์ สอนไ)

(นายวิระศักดิ์ อนุประ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ