

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างโถงกันตึงและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะปิงแก่นนคร.....
ช่วงทำน้ำเจ้าพ่อมหศักดิ์ถึงท่า น้ำานกีฬาด้านยาเสพติด.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักการช่าง... เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,300,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างโถงกันตึงพร้อมทางเดินทางวิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง.....
.....
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 /
เป็นเงิน 12,235,000 บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5 (ก)
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ นายอภิชาติ สกุล วิศิษฐ์รักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ประธาน
6.2 ชื่อ นายคมลศักดิ์ สกุล แก้วมาตย์
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง กรรมการ
6.3 ชื่อ นายมานะ สกุล ภาณุจิตติกร
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.4 ชื่อ นายศุภวัตร สกุล นามคำ
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ / เลขานุการ
6.5 ชื่อ นายอาคม สกุล สีโยธิน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ / เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วง ท่าน้ำเจ้าพ้อมเหล็กดีถึงท่าน้ำ
ลานกีฬาต้านยาเสพติด

สถานที่ก่อสร้าง ช่วง ท่าน้ำเจ้าพ้อมเหล็กดีถึงท่าน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด

แบบเลขที่ กส. 085/ 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปจ.4 และปจ.5 ที่แนบ

มีจำนวน

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.1	ค่างาน		
	งานระบบป้องกันตลิ่งหึ่งบึงแก่นนคร	12,235,303.55	
1.2	งานควบคุมจัดซื้อ		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	12,235,303.55	
	ราคากลาง	12,235,000.00	
	ราคากลาง		สิบสองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิศิษฎ์รักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกชศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ นามคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิช ขาดจิตติกร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายอาคม สีไธราช)

ผู้นำนอกต้อง
(นางนันทกา สมบัติคำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่									
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานฝัมน้ำระหว่างก่อสร้าง								
1.1	งานดินถมคันทาง(คันกว้าง 0.50 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.65 ม. ความลาดชัน 1:2 ยาว 319 ม.)								
	- ค่าดิน (ลบ.ม.หลวม)	524.74	ลบ.ม.	90.00	47,226.73	-	-	47,226.73	*ขอใช้งานชลประทาน
	- ค่าบดทับ 85% (ลบ.ม.แน่น)	374.82	ลบ.ม.	41.81	15,671.03	-	-	15,671.03	*ขอใช้งานชลประทาน
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง								
	- งานสูบน้ำ พื้นที่ 1,276 ตร.ม.(คิดฝนตกเฉลี่ย 103 มม./เดือน คิดจำนวน 3 เดือน $1276*103/(100*10)=131.43*3=394.28$)	394.28	ลบ.ม.	0.70	276.00	-	-	276.00	*ขอใช้งานชลประทาน (ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1
	- งานสูบน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ 1,276 ตร.ม. คิดความ ลึกน้ำ 0.65 ม. $1,276*0.65=829.4$ ลบ.ม.	829.40	ลบ.ม.	0.70	580.58	-	-	580.58	คิดจากค่ามาตรฐาน 30 ก.ศ. 1981-2010)
1.3	งานรื้อดินถมคันทาง (ดินนำกลับมาใช้ได้ 50%)								
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (ลบ.ม.หลวม) คิดขุดรื้อได้ 80% นำไปใช้ได้ 50% และเกลี่ยปรับแต่งในรัศมี 30%	419.79	ลบ.ม.	18.20	7,640.24	-	-	7,640.24	*ขอใช้งานชลประทาน
	รวมรายการลำดับที่ 1							71,394.58	
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
2.1	นั่งร้านดอกเสาเข็ม(คิดลด 60% เนื่องจากเวียนใช้นั่งร้านเดิม	191.40	ม.	2,464.00	471,609.60	-	-	471,609.60	Back up 12
2.2	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	322.00	คัน	2,080.00	669,760.00	514.29	165,600.00	835,360.00	Back up 10
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	322.00	คัน	-	-	230.00	74,060.00	74,060.00	สน.งบฯ
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (เสริมเสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม. จำนวน 4 เส้น)	11,294.47	กก.	18.92	213,691.41	-	-	213,691.41	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
2.3	แผ่นพื้นผนังกันดิน								
	- แผ่นพื้นผนังกันดิน ขนาด 0.35x1.82x0.05 ม.	588.00	แผ่น	147.42	86,682.96	82.00	48,216.00	134,898.96	Price list+Back up 9
	- ปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	2,320.00	ตร.ม.	74.00	171,680.00	5.00	11,600.00	183,280.00	Back up 4

ลำดับที่									
	- ทราซหยาบ	10.05	ลบ.ม.	448.60	4,509.51	-	-	4,509.51	
	- หินเบอร์ 1-2	19.22	ลบ.ม.	542.06	10,420.03	-	-	10,420.03	
	- น้ำผสมคอนกรีต	3,174.44	ลิตร	0.0144	45.71	-	-	45.71	
2.4.1	คาน ค.ส.ถ. B1	1,070.65	ม.		-	-	-	-	
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	134.90	ลบ.ม.	-	-	436.00	58,817.23	58,817.23	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ทรายขาว, พูนานาค, เพชร ฯ)	46,136	กก.	2.54	117,281.62	-	-	117,281.62	พาณิชย์ จว.
	- ทราซหยาบ	76.89	ลบ.ม.	448.60	34,494.69	-	-	34,494.69	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	147.04	ลบ.ม.	542.06	79,706.17	-	-	79,706.17	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	24,282	ลิตร	0.0144	349.67	-	-	349.67	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	11,266.24	กก.	18.92	213,157.18	3.30	37,178.58	250,335.76	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	2,163.03	กก.	22.75	49,208.89	4.10	8,868.42	58,077.31	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	268.59	กก.	31.31	8,409.41	-	-	8,409.41	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร 50%	1,252.66	ลบ.ฟ.	644.86	807,790.65	-	-	807,790.65	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	375.80	ลบ.ฟ.	707.16	265,749.42	-	-	265,749.42	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	2,505.32	ตร.ม.	-	-	133.00	333,207.69	333,207.69	สน.งบฯ
	- ตะปู	626.33	กก.	49.34	30,903.13	-	-	30,903.13	พาณิชย์ จว.
2.5	พื้น ค.ส.ถ.								
2.5.1	พื้น ค.ส.ถ. S1	602.91	ตร.ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	94.96	ลบ.ม.	-	-	436.00	41,401.83	41,401.83	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ทรายขาว, พูนานาค, เพชร ฯ)	32,476	กก.	2.54	82,555.30	-	-	82,555.30	พาณิชย์ จว.
	- ทราซหยาบ	54.13	ลบ.ม.	448.60	24,281.03	-	-	24,281.03	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	103.50	ลบ.ม.	542.06	56,105.69	-	-	56,105.69	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	17,092	ลิตร	0.0144	246.13	-	-	246.13	

ลำดับที่									
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	11,671.37	กก.	20.60	240,430.28	3.30	38,515.53	278,945.81	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	ตรวจผูกเหล็กเบอร์ 18	233.43	กก.	31.31	7,308.61	-	-	7,308.61	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	422.99	ลบ.ฟ.	644.86	272,771.91	-	-	272,771.91	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	126.90	ลบ.ฟ.	707.16	89,737.33	-	-	89,737.33	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงค่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	845.99	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	112,516.40	112,516.40	พาณิชย์ จว.
	- ตะปู	211.50	กก.	49.34	10,435.26	-	-	10,435.26	พาณิชย์ จว.
2.5.2	พื้น ค.ส.ถ. S2	255.20	ตร.ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	40.19	ลบ.ม.	-	-	436.00	17,524.58	17,524.58	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	13,746	กก.	2.54	34,944.04	-	-	34,944.04	พาณิชย์ จว.
	- ทรายหยาบ	22.91	ลบ.ม.	448.60	10,277.69	-	-	10,277.69	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	43.81	ลบ.ม.	542.06	23,748.44	-	-	23,748.44	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	7,235	ลิตร	0.0144	104.18	3.30	23,875.24	23,979.42	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	5,762.82	กก.	20.60	118,714.04	3.30	19,017.30	137,731.34	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	ตรวจผูกเหล็กเบอร์ 18	115.26	กก.	31.31	3,608.68	-	-	3,608.68	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	196.98	ลบ.ฟ.	644.86	127,026.13	-	-	127,026.13	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	59.09	ลบ.ฟ.	707.16	41,789.44	-	-	41,789.44	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงค่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	393.97	ตร.ม.	-	-	133.00	52,397.35	52,397.35	สน.งบฯ
	- ตะปู	98.49	กก.	49.34	4,859.56	-	-	4,859.56	พาณิชย์ จว.
2.6	กำแพง ค.ส.ถ.								
2.6.1	กำแพง ค.ส.ถ. w1	198.72	ตร.ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	41.73	ลบ.ม.	-	-	436.00	18,194.80	18,194.80	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	14,272	กก.	2.54	36,280.46	-	-	36,280.46	พาณิชย์ จว.
	- ทรายหยาบ	23.79	ลบ.ม.	448.60	10,670.75	-	-	10,670.75	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	45.49	ลบ.ม.	542.06	24,656.69	-	-	24,656.69	พาณิชย์ จว.

ลำดับที่									
	- น้ำผสมคอนกรีต	7,512	ลิตร	0.0144	108.17	-	-	108.17	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	4,487.41	กก.	20.60	92,440.65	3.30	14,808.45	107,249.11	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	89.75	กก.	31.31	2,810.02	-	-	2,810.02	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	258.34	ลบ.ฟ.	644.86	166,590.55	-	-	166,590.55	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	77.50	ลบ.ฟ.	707.16	54,805.47	-	-	54,805.47	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	516.67	ตร.ม.	-	-	133.00	68,717.38	68,717.38	สน.งบฯ
	- ตะปู	129.17	กก.	49.34	6,373.15	-	-	6,373.15	พาณิชย์ จว.
2.7	งานขยายทำน้ำ								
2.7.1	งานเสาเข็ม (ทำน้ำ)								
	- เสาเข็ม ค.ส.ถ. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	24.00	คัน	2,080.00	49,920.00	514.29	12,342.86	62,262.86	Back up 10
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ถ. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	24.00	คัน	-	-	230.00	5,520.00	5,520.00	สน.งบฯ
	- เหล็กเส้น DB 16 มม. (เสริมเสาเข็ม ค.ส.ถ. ตัวโอ	841.82	กก.	18.92	15,927.31	-	-	15,927.31	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
2.7.2	คาน ค.ส.ถ. (ทำน้ำ)								
	คาน ค.ส.ถ. B1 (ทำน้ำ)	46.90	ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	5.91	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,576.50	2,576.50	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น คราข้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	2,021	กก.	2.54	5,137.54	-	-	5,137.54	พาณิชย์ จว.
	- ทรายหยาบ	3.37	ลบ.ม.	448.60	1,511.05	-	-	1,511.05	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	6.44	ลบ.ม.	542.06	3,491.54	-	-	3,491.54	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	1,064	ลิตร	0.0144	15.32	-	-	15.32	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	493.52	กก.	18.92	9,337.39	3.30	1,628.61	10,966.00	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	94.85	กก.	22.75	2,157.80	4.10	388.88	2,546.68	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.77	กก.	31.31	368.44	-	-	368.44	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	54.87	ลบ.ฟ.	644.86	35,385.40	-	-	35,385.40	พาณิชย์ จว.

ลำดับที่									
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	16.46	ลบ.ฟ.	707.16	11,641.20	-	-	11,641.20	
	- ค้ำแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	109.75	ตร.ม.	-	-	133.00	14,596.22	14,596.22	สน.งบฯ
	- ตะปู	27.44	กก.	49.34	1,353.72	-	-	1,353.72	พาณิชย์ จว.
2.7.3	พื้น ค.ส.ถ. (ทำน้ำ)								
	พื้น ค.ส.ถ. S1 (ทำน้ำ)	36.49	ตร.ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	5.75	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,505.91	2,505.91	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	1,966	กก.	2.54	4,996.78	-	-	4,996.78	พาณิชย์ จว.
	- ทราชพยาย	3.28	ลบ.ม.	448.60	1,469.64	-	-	1,469.64	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	6.26	ลบ.ม.	542.06	3,395.88	-	-	3,395.88	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	1,035	ลิตร	0.0144	14.90	-	-	14.90	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	706.43	กก.	20.60	14,552.39	3.30	2,331.21	16,883.60	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	14.13	กก.	31.31	442.36	-	-	442.36	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	23.72	ลบ.ฟ.	644.86	15,295.95	-	-	15,295.95	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	7.12	ลบ.ฟ.	707.16	5,032.11	-	-	5,032.11	พาณิชย์ จว.
	- ค้ำแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	47.44	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	6,309.47	6,309.47	พาณิชย์ จว.
	- ตะปู	11.86	กก.	49.34	585.17	-	-	585.17	พาณิชย์ จว.
2.7.4	พื้น ค.ส.ถ. S2 (ทำน้ำ)	26.53	ตร.ม.						
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	4.18	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,822.00	1,822.00	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	1,429	กก.	2.54	3,633.07	-	-	3,633.07	พาณิชย์ จว.
	- ทราชพยาย	2.38	ลบ.ม.	448.60	1,068.55	-	-	1,068.55	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	4.56	ลบ.ม.	542.06	2,469.08	-	-	2,469.08	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	752	ลิตร	0.0144	10.83	3.30	2,482.27	2,493.10	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	599.15	กก.	20.60	12,342.49	3.30	1,977.20	14,319.69	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.98	กก.	31.31	375.19	-	-	375.19	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								

ลำดับที่									
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	17.25	ลบ.ฟ.	644.86	11,121.42	-	-	11,121.42	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	5.17	ลบ.ฟ.	707.16	3,658.76	-	-	3,658.76	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	34.49	ตร.ม.	-	-	133.00	4,587.50	4,587.50	สน.งบฯ
	- ตะปู	8.62	กก.	49.34	425.47	-	-	425.47	พาณิชย์ จว.
2.8	ทางลาด ค.ศ.ถ.	1.00	แห่ง						
2.8.1	ทางลาด ค.ศ.ถ. แห่งที่ 1	16.65	ตร.ม.						
	- ทราซพอยบรอนพื้น ลบ.ม. พลวม	1.04	ลบ.ม.	448.60	466.70	-	-	466.70	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ค่าแรงงานทราซพอยบรอนค้ำยันด้วยแรงคน ลบ.ม.แน่น	0.83	ลบ.ม.	-	-	99.00	82.40	82.40	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	2.62	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,143.06	1,143.06	Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น คราซัง, พญานาค, เพชร ฯ)	897	กก.	2.54	2,279.26	-	-	2,279.26	พาณิชย์ จว.
	- ทราซพอยบ	1.49	ลบ.ม.	448.60	670.37	-	-	670.37	พาณิชย์ จว.
	- หินเบอร์ 1-2	2.86	ลบ.ม.	542.06	1,549.02	-	-	1,549.02	พาณิชย์ จว.
	- น้ำผสมคอนกรีต	472	ลิตร	0.0144	6.80	-	-	6.80	พาณิชย์ จว.
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	46.56	กก.	22.75	1,059.27	4.10	190.90	1,250.17	พาณิชย์ จว.+สน.งบฯ
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.93	กก.	31.31	29.16	-	-	29.16	พาณิชย์ จว.
	- งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	3.26	ลบ.ฟ.	644.86	2,105.02	-	-	2,105.02	พาณิชย์ จว.
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	0.98	ลบ.ฟ.	707.16	692.51	-	-	692.51	พาณิชย์ จว.
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	6.53	ตร.ม.	-	-	133.00	868.30	868.30	สน.งบฯ
	- ตะปู	1.63	กก.	49.34	80.53	-	-	80.53	พาณิชย์ จว.
	- ทำผิวพื้นซีเมนต์รองภายใน	16.65	ตร.ม.	-	-	45.00	749.06	749.06	สน.งบฯ
	- งานราวสะพานเหล็กกันตก(สูง 0.80 ม. จากระดับพื้น)	99.74	กก.	115.11	11,481.62	34.53	3,444.49	14,926.11	Price list+สน.งบฯ
	- งานผิวกรวดล่าง	66.58	ตร.ม.	225.63	15,023.04	99.00	6,591.70	21,614.73	Back up 14+สน.งบฯ
	- เสาค้ำ ค.ศ.ถ. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	5.00	คัน	2,080.00	10,400.00	411.43	2,057.14	12,457.14	Back up 10
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ								
	- เสาค้ำ ค.ศ.ถ. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	5.00	คัน	-	-	230.00	1,150.00	1,150.00	สน.งบฯ
2.9	งานดิน								

ลำดับที่								
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (ลบ.ม.หลวม)	168.55	ลบ.ม.	18.20	3,067.61	-	-	3,067.61 *ขอใช้งานรถประดาน
	- ดินบดอัดแน่น(ไม่รวมใช้ดินเดิมจากงานพื้นน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน 202.88 ลบ.ม.หลวม)	110.55	ลบ.ม.	90.00	9,949.50	-	-	9,949.50
	- ค่าแรงงานดินบดอัดแน่นด้วยแรงคน ลบ.ม.แน่น	241.10	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,868.90	23,868.90
	- ทราซหยาบบด(ทราซถมที่) ลบ.ม.หลวม	1,036.75	ลบ.ม.	448.60	465,086.05	-	-	465,086.05
	- ค่าแรงงานทราซหยาบบดอัดแน่นด้วยแรงคน ลบ.ม.แน่น	829.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	82,110.60	82,110.60
	26.99 บาท/ลิตร) ลบ.ม.แน่น							
2.10	งานก่อสร้างเมทเทรสปรรูหินใหญ่ทั้งดินเขื่อน พร้อมค่าแ ขนาด 1.00x0.50 เมตร	160.00	ลบ.ม.	913.00	146,080.00	-	-	146,080.00 Back up 1
2.11	งาน R.C.Pipe Culvert Dia. 0.40 m. Class 3	48.00	ม.	716.74	34,403.52	-	-	34,403.52 ราคาต่อหน่วยงานถนน
2.12	งานกำแพงปากท่อ	8.00	จุด					
	- คอนกรีต fc' 240 ksc	5.31	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,313.90	2,313.90 Price list+สน.งบฯ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น คราซัง, พญานาค, เพชร ฯ)	1,815	กก.	2.54	4,613.93	-	-	4,613.93
	- ทราซหยาบ	3.03	ลบ.ม.	448.60	1,357.04	-	-	1,357.04
	- หินเบอร์ 1-2	5.78	ลบ.ม.	542.06	3,135.69	-	-	3,135.69
	- น้ำผสมคอนกรีต	955	ลิตร	0.0144	13.76	-	-	13.76
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	250.88	กก.	20.60	5,168.23	3.30	827.92	5,996.15
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.02	กก.	31.31	157.10	-	-	157.10
	- งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50	14.98	ลบ.ฟ.	644.86	9,657.42	-	-	9,657.42
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	4.49	ลบ.ฟ.	707.16	3,177.13	-	-	3,177.13
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ + ค้ำยัน	29.95	ตร.ม.	-	-	133.00	3,983.62	3,983.62
	- ตะปู	7.49	กก.	49.34	369.46	-	-	369.46
	รวมรายการลำดับที่ 2							7,083,506.18

ลำดับที่									
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานราวสแตนเลสกันตก(สูง 0.98 ม. จากระดับพื้น (ยาว 6.0	53.00	ชุด	15,450.00	818,850.00	-	-	818,850.00	Back up sheet
3.2	วัสดุผิวพื้น								
	- ทำผิวพื้นขัดหยาบ	1,052.70	ตร.ม.	-	-	30.00	31,581.00	31,581.00	สน.จบฯ
3.3	วัสดุผิวผนัง								
	- ทำผิวผนังฉาปูนขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	461.24	ตร.ม.	68.11	31,414.61	87.00	40,127.88	71,542.49	Back up 13+สน.จบฯ
3.4	งานรื้อถอนรั้วและคันทะลุ	1.00	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	Back up 11
4	งานภูมิทัศน์								
4.1	งานปลูกหญ้าสนาม	957.00	ตร.ม.	22.00	21,054.00	5.00	4,785.00	25,839.00	กทม.+สน.จบฯ
4.2	ค่าปรับแก้ไขดิน , ค่าทราย , ค่าปุ๋ย เตรียมปลูกหญ้า	957.00	ตร.ม.	15.00	14,355.00	10.00	9,570.00	23,925.00	สน.จบฯ
4.4	คันทะลุ	95.70	ลบ.ม.	170.00	16,269.00	30.00	2,871.00	19,140.00	สน.จบฯ
4.5	งานดูแลต้นไม้ 3 เดือน พื้นที่ 957 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	87,900.00	87,900.00	87,900.00	สน.จบฯ
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
5.1	โคมไฟส่องสว่างสูง 6.00 ม. หลอด LED	54.00	คัน	19,500.00	1,053,000.00	1,250.00	67,500.00	1,120,500.00	Price list+สน.จบฯ
	แผงโซลาร์เซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาเหล็ก สูง 4.00 ม.								
6	งานระบบระบายน้ำ								
6.1	บ่อบำบัด ค่าปริมาตร 0.30x0.40 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	16.00	บ่อ	100.00	1,600.00	30.00	480.00	2,080.00	Price list+สน.จบฯ
6.2	ท่อ HDPE PE100 PN4 315 mm. (ระบบระบายน้ำ)	64.00	ม.	845.66	54,122.24	140.00	8,960.00	63,082.24	คำนวณกลาง+สน.จบฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิชาติ วิจิตรวาทกิจ) (นายสมศักดิ์ แก้วมาดย์) (นายสุภัทธร นามคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายมานิชา ธาตจิตติกร) (นายอาคม สีไธราช)