

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยคูสีอนุสรณ์ชุมชน โนนชัย 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานเขต...เขตหนองแขม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จำนวน 1 ช้าง รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ไม่น้อยกว่า 63 เมตร

พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนน 2 แห่งรวมความยาวท่อพร้อมบ่อพักรับน้ำ ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

และทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล.หนาไม่น้อย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า

252 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2561

เป็นเงิน 487,000 บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2...งบประมาณปี 2561

5.3...

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ นายทศพล สกุล วงศ์อานา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล ประธาน

6.2 ชื่อ นายคมสันต์ สกุล สอนไว

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม/ กรรมการ กรรมการ

6.3 ชื่อ นายกมลศักดิ์ สกุล แก้วมาตย์

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง กรรมการ

6.4 ชื่อ นายวีระศักดิ์ สกุล อุปมะ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ /กรรมการ กรรมการ

6.5 ชื่อ นายเทวภูทกุล สกุล จุลมณี




ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาที่การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำของอุทกนิพนธ์ (ชุมชนโนนชัย 1)

ปริมาณงาน 0.630 กม. ราคากลาง 29.00 บาท/เมตร วันที่ 14 มิ.ย.61

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างคืนทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างคืนทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างคืนทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	งานคืนทุนงานทาง								
1	ฝายคอนกรีตหนา 15 ซม. อุทกนิพนธ์	ตร.ม.	252.00	507.85	127,978.20	1.3624	691.89	691.00	174,132.00
2	ท่อทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	25.20	397.85	10,025.82	1.3624	542.03	542.00	13,658.40
3	ดินถมบดซีเมนต์	ลบ.ม.	87.00	189.49	16,485.63	1.3624	258.16	258.00	22,446.00
4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ในฝายจราจร	ม.	58.00	716.74	41,570.92	1.3624	976.49	976.00	56,608.00
5	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในฝายจราจร สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม.	บ่อ	5.00	18,409.31	92,046.55	1.3624	25,080.84	25,080.00	125,400.00
	ค่าเหล็กหล่อ หรือทองแดงคอนกรีต รับนำหนัก 25 คัน								
6	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในฝายจราจร สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม.	บ่อ	2.00	16,909.31	33,818.62	1.3624	23,037.24	23,037.00	46,074.00
	ค่าตะแกรงเหล็กหล่อ รับนำหนัก 25 คัน								
7	งานราวจี ค.ส.ล.	ม.	56.50	531.71	30,041.62	1.3624	724.40	724.00	40,906.00
8	ท่อลอดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ในฝายจราจร	ม.	8.00	716.74	5,733.92	1.3624	976.49	976.00	7,808.00
	รวมค่าจ้างคืนทุนงานทาง				357,701.28				
	รวมค่าคืนทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				0.00				
	รวมค่าจ้างคืนทุนทั้งหมด				357,701.28				
	รวมค่าจ้างทั้งหมด								487,032.40
	ปรับยอด								0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเทียบ)								487,000.00

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล (ลงชื่อ)  รก.ท.น.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (ลงชื่อ)  ทน.ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม
 (นายททท. วงศ์อาร) (นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์) (นายทมนันต์ สอนาว)

 (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายวีรศักดิ์ อุบลนะ) (นายพรวิฑูร อุบลนะ)