






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีมาร์คน์ ซอย 7/1 หมู่ชนสามเหลี่ยม 1.....
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PE (PN4) ความยาวรวมบ่อพักพร้อมรางวี
..... ไม่น้อยกว่า 70 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาเบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ.....
..... พร้อมท่อลอด PE (PN4) ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 4 เมตร.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561
เป็นเงิน..... 331,000บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม.....
5.2.....
5.3.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 ชื่อ..... นายทศพล..... สกุล วงศ์อาษา.....
ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประธาน
6.2 ชื่อ..... นายคมสันต์..... สกุล สอนไว.....
ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม/ กรรมการ.....กรรมการ
6.3 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์..... สกุล แก้วมาศย์.....
ตำแหน่งร.ก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ
6.4 ชื่อ..... นายวิระศักดิ์..... สกุล อุปมะ.....
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ /กรรมการ.....กรรมการ
6.5 ชื่อ..... นายเทวภรณ์..... สกุล จุฑมณี.....
ตำแหน่ง.....วิศวกร โยธาชำนาญการ.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีนาวิศน์ ซอย 7/1 (ชุมชนสามเหลี่ยม 1)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR F1	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
				ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุน เป็นเงิน				
	งานต้นทูนงานทาง								
1.0	งานรื้อคูระบาย ค.ส.ล.เดิม	คร.ม.	56.00	115.07	6,443.92	1.3624	156.77	156.00	8,736.00
2.0	โหล่ทพ ค.ส.ล. พนา 0.15 ม.	คร.ม.	28.00	397.85	11,139.80	1.3624	542.03	542.00	15,176.00
3.0	ท่อระบายน้ำ PE 0.315 PN 4	ม.	64.00	1,121.40	71,769.31	1.3624	1,527.79	1,527.00	97,728.00
4.0	บ่อรับก เพื่อกลั่นน้ำชั่วคราวพร้อมช่องเดิมคอนกรีต	บ่อ	6.00	18,409.31	110,455.86	1.3624	25,080.84	25,080.00	150,480.00
	รับน้ำหนัก 25 คัน								
5.0	รางวี ค.ส.ล. พนา 0.15 ม.	ม.	62.20	531.71	33,072.36	1.3624	724.40	724.00	45,032.80
6.0	ท่อลอดระบายน้ำ PE 0.315 PN 4	ม.	6.00	1,336.47	8,018.81	1.3624	1,820.80	1,820.00	10,920.00
7.0	งานรื้อคูระบาย ค.ส.ล.เดิม พร้อมซ่อมคูระบายพนา 0.15 ม.	คร.ม.	5.00	507.85	2,539.25	1.3624	691.89	691.00	3,455.00
	รวมค่าจ้างต้นทูนงานทาง				243,439.32				
	รวมค่าต้นทูนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				0.00				
	รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งหมด				243,439.32			รวมค่าจ้างทั้งหมด	331,527.80
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	331,000.00

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล (ลงชื่อ)  รท.หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม
 (นายทศพล วงศ์อำมา) (นายกมลศักดิ์ แก้วมาศ) (นายณัฐวัฒน์ สอนใจ)
 (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายวิรัชศักดิ์ ฐปณะ) (นายทวิบูล ฐปณะ)