

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชัยพดกม 7 ชุมชน โนนทัน 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักงานแขวง... เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 476,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ..... โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 11 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมรางวิ  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 107 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561  
เป็นเงิน 439,900 บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1... แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2... โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ... นายทศพล ..... สกุล ..... วงศ์อาษา  
ตำแหน่ง ... ผู้อำนวยการส่วนช่างสถาปัตยกรรม ..... ประธาน

6.2 ชื่อ... นายคมสันต์ ..... สกุล ..... สอนไว  
ตำแหน่ง ... หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม / กรรมการ ..... กรรมการ

6.3 ชื่อ... นายกมลศักดิ์ ..... สกุล ..... แก้วมาดย์  
ตำแหน่ง ... รก. หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ..... กรรมการ

6.4 ชื่อ... นายวิระศักดิ์ ..... สกุล ..... อามระ  
ตำแหน่ง ... วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ ..... กรรมการ

6.5 ชื่อ... นายเทวฤกษ์ ..... สกุล ..... อดมณี  
ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ซอยรัชชูปถุภย์ 7 (ชุมชน โนนทัน 3)


ปริมาณงาน 107.00 ม.


น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 29.00 บาท/ลิตร วันที่ 25-มิ.ย.-61

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
<b>งานต้นทุนงานทาง</b>										
1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม.)	คร.ม.	89.98	115.07	10,354.00	1.3624	156.77	156.75	14,113.37	
2	งานไถตံทางถนน ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม.	คร.ม.	21.40	397.85	8,513.99	1.3624	542.03	542.00	11,588.80	
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. $\phi$ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )	ม.	96.00	716.74	68,807.04	1.3624	976.49	976.25	93,700.00	
4	งานบ่อพักน้ำ ค.ศ.ล. ในคิวงวางร สำหรับท่อขนาด $\phi$ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ รูปตัววีข้าง(ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน)	บ่อ	11.00	16,909.31	186,002.41	1.3624	23,037.24	23,037.00	253,470.00	
5	วางระบายน้ำ ค.ศ.ล. รูปตัววี (รวมลูกวิ่งหน้า 0.20 ม.)	ม.	92.70	531.71	49,289.52	1.3624	724.40	724.25	67,179.98	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					322,966.96					
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00					
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					322,966.96			รวมค่างานทั้งหมด	439,815.00	
									ปรับยอด	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)									439,815.00	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทศพล วงศ์อาษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายคมธำศักดิ์ ตอนไว)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวีระศักดิ์ อุปมะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทวารวุฑู จุลมณี)

๑. นายทศพล วงศ์อาษา  
 ๒. นายคมธำศักดิ์ ตอนไว  
 ๓. นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์  
 ๔. นายวีระศักดิ์ อุปมะ  
 ๕. นายทวารวุฑู จุลมณี