

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยืมแสงตะวัน แยก 2 ชุมชน โนนทัน 7 /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักงานราชวัง เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,480,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร

..... จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 24 บ่อ มีความยาวรวมท่อระบายน้ำบ่อพักวางวิ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า

..... 240 เมตร และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

..... 0.40 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6 บ่อมีความยาวรวมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ

..... จำนวนไม่น้อยกว่า 24 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561

เป็นเงิน 1,384,000 บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1... แผนสรุปราคาผลงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2... โครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2561

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ นายทศพล สฤต วงศ์อาษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ประธาน

6.2 ชื่อ นายคมสันต์ สฤต สอนไ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม/ กรรมการ กรรมการ

6.3 ชื่อ นายกมลศักดิ์ สฤต แก้วมาศย์

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง กรรมการ

6.4 ชื่อ นายวีระศักดิ์ สฤต อุประ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ กรรมการ

6.5 ชื่อ นายทวารกุล สฤต จดมณี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานจ้างเหมาที่ว่าการก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุ้มแสงตะวัน แยก 2 (ชุมชนโนนทัน 7)


ปริมาณงาน 107.00 ม.


(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 29.00 บาท/ลิตร วันที่ 25-มิ.ย.-61)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	งานต้นทุนงานทาง								
1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	206.40	115.07	23,750.45	1.3624	156.77	156.75	32,3 20
2	งานไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	48.00	397.85	19,096.80	1.3624	542.03	542.00	26,0 00
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.60 (มอก.128/2549 ชั้น 3)	ม.	216.00	1,243.96	268,695.36	1.3624	1,694.77	1,694.75	366,0 00
4	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด ϕ 0.60 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ รูปตัววีข้าง(ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน)	บ่อ	24.00	19,663.21	471,917.04	1.3624	26,789.16	26,789.00	642,9 00
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3) งานท่อลอดถนน	ม.	18.00	716.74	12,901.32	1.3624	976.49	976.25	17,5 50
6	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด ϕ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ รูปตัววีข้าง(ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) งานท่อลอดถนน	บ่อ	6.00	16,909.31	101,455.86	1.3624	23,037.24	23,037.00	138,2 00
7	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี (รวมลูกรังหนา 0.20 ม.)	ม.	208.80	531.71	111,021.05	1.3624	724.40	724.25	151,2 40
8	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (รวมลูกรังหนา 0.20 ม.)	ตร.ม.	14.40	493.83	7,111.15	1.3624	672.79	672.75	9,6 60
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				
									1,015,949.03
									รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม
									0.00
									รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด
									1,015,949.03
									รวมค่างานทั้งหมด
									1,384,0 70
									ปรับยอด
									0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)
									1,384,0 00

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทศพล วงศ์อาษา)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมสันต์ สอนิว)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ น่วมาศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระศักดิ์ อู่ประ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทวภูธ จุลมณี)