

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงฝิวถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวัสดิ์ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานแขวง...เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,150,000 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ...โดยทำการรื้อท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดออกทั้ง 2 ข้าง

...และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก.ส.ด. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทดแทนทั้ง 2 ข้าง

รวมความยาวท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมรางวิ จำนวน 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 66 บ่อ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561

เป็นเงิน 4,800,000 บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายทศพล..... สกุล.....วงศ์อาษา.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประธาน

6.2 ชื่อ.....นายคมสันต์..... สกุล.....สอนไว.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม/กรรมการ.....กรรมการ

6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุล.....แก้วมาศย์.....

ตำแหน่ง.....รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

6.4 ชื่อ.....นายวิระศักดิ์..... สกุล.....อุ่มมะ.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ /กรรมการ.....กรรมการ






6.5 ชื่อ.....นายทวารกุล..... สกุล.....จตุมนต์.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนค.ส.ล. หรือปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของสถิติ 1 (ชุมชนหนองหวาย 3)  
 ปริมาณงาน กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่ามาตรฐาน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่ามาตรฐานต่อหน่วย	ค่ามาตรฐานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
<b>งานชั้นพื้นผิวจราจร</b>									
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	700.00	345.78	242,046.00	1.3624	471.09	471.00	329,700.00
2	งานถนน ค.ส.ล. พหนา 0.15 ม. (ไม่รวมลูกรัง)	ตร.ม.	1,658.00	438.69	727,348.02	1.3624	597.67	597.00	989,826.00
3	วางระบายน้ำ ขนาดหน้าตัด รับน้ำไม่ต่ำกว่า 0.282 ตารางเมตร ยาว 20 เมตร (เชื่อมกับระบบระบายน้ำเดิม)	งาน	1.00	71,965.19	71,965.19	1.3624	98,045.37	98,045.00	98,045.00
4	งานทำบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมกรงเหล็กพร้อมท่อระบาย 600x600 มม. (25คัน)	บ่อ	5.00	7,000.00	35,000.00	1.3624	9,536.80	9,536.00	47,680.00
5	โหล่ทางคสล. พหนา 0.150 เมตร	ตร.ม.	39.00	397.85	23,473.15	1.3624	542.03	542.00	31,978.00
6	ร่องผิวจราจรเดิม พหนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	650.00	115.07	74,795.50	1.3624	156.77	156.00	101,400.00
7	ร่องผิวจราจรเดิม ค.ส.ล.พหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	110.00	115.07	12,657.70	1.3624	156.77	156.00	17,160.00
8	งานถนน ค.ส.ล. พหนา 0.15 ม. (ไม่รวมลูกรัง)	ตร.ม.	110.00	438.69	48,255.90	1.3624	597.67	597.00	65,670.00
9	ร่องทำบ่อพักน้ำสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	12.00	145.10	1,741.20	1.3624	197.68	197.00	2,364.00
10	ท่อสำหรับระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	12.00	650.00	7,800.00	1.3624	885.56	885.00	10,620.00
11	คอนกรีตถนนขริงค์กร้าท์ เป็นชั้นบนที่พื้นผิวให้กำลังยึดสูงและไม่หดตัว	บ่อ	12.00	179.65	2,155.80	1.3624	244.76	244.00	2,928.00
12	ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ รางเสริมคอนกรีต (25คัน)	บ่อ	4.00	11,396.06	45,584.24	1.3624	15,525.99	15,525.00	62,100.00
13	ฝาท่อระบายน้ำท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก สำหรับท่อ 0.40 เมตร	บ่อ	8.00	2,420.46	19,363.68	1.3624	3,297.63	3,297.00	26,376.00
14	งานรางว่ ค.ส.ล. พหนา 0.15 ม. (รวมลูกรังในพหนา 0.20 ม.)	ม.	668.60	531.71	355,501.31	1.3624	724.40	724.00	484,066.40
15	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.	584.00	1,243.96	728,472.64	1.3624	1,094.77	1,094.00	989,296.00
16	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรสำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ รางเสริมคอนกรีต	บ่อ	16.00	21,163.21	338,611.36	1.3624	28,832.76	28,832.00	461,312.00
17	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรสำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาคอนกรีตเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม	บ่อ	2.00	19,663.21	39,326.42	1.3624	26,789.16	26,789.00	53,578.00
14	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรสำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	48.00	12,775.06	613,202.88	1.3624	17,404.74	17,404.00	835,392.00
15	งานเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบาย พหนา 650x650 มม. (25คัน) สำหรับท่อ 0.40 ม.พร้อมฝาเหล็กหล่อ รางเสริมคอนกรีต	บ่อ	6.00	11,396.06	68,376.36	1.3624	15,525.99	15,525.00	93,150.00
16	ร่องทำบ่อพักน้ำสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	6.00	145.10	870.60	1.3624	197.68	197.00	1,182.00
17	ท่อสำหรับระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	6.00	650.00	3,900.00	1.3624	885.56	885.00	5,310.00
18	คอนกรีตถนนขริงค์กร้าท์ เป็นชั้นบนที่พื้นผิวให้กำลังยึดสูงและไม่หดตัว	บ่อ	6.00	179.65	1,077.90	1.3624	244.76	244.00	1,464.00
19	รวมเป็นเงินของงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	16.00	2,420.46	38,727.36	1.3624	3,297.63	3,297.00	32,970.00
20	พลาตีนเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก พหนา 3 มม.	ตร.ม.	145.00	288.17	41,784.65	1.3624	392.60	392.00	56,840.00
รวมค่ามาตรฐานงานทาง					3,525,515.10				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00				
รวมค่ามาตรฐานทั้งหมด					3,525,515.10	รวมค่างานทั้งหมด		4,800,407.40	
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)	4,800,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการโครงการ (ลงชื่อ)  วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง (ลงชื่อ)  วิศวกรสำรวจภาคพื้นดิน  
 (นายทศพร วงศ์ธาวา) (นายทศศักดิ์ ศรีวัฒนะ) (นายณัฐวัฒน์ สอนใจ)  
 (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ (ลงชื่อ)  วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 (นายวีระศักดิ์ ชูพงษ์) (นายสมชาย ชูพงษ์)