

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเหล่าญาติ ๖/๖ และซอยเหล่าญาติ ๑๐/๒๔ ชุมชนหลังสนามกีฬา ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....
 โดยทำการก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร
 ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๑๔,๗๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายรัชชัย วนาทิทัศกุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี สิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายมานิซช ธานีจิตติกร	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายวิระศักดิ์ อุปมะ	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานจ้างเหมาท่อก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ศ.ถ. ซอยหน้าถ่านดี 6/6 และซอยหน้าถ่านดี 10/24 (ชุมชนหลังสนามบินกีฬา 1)


ปริมาณงาน 840.00 คร.ม.


(ปริมาณคิดลดหน้าปัด ปคท. จังหวัด ชอนแก่น ราคา 26.00 บาท/ลิตร วันที่ 29-พ.ย.-62)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	งานต้นทุนงานทาง								
1	งานถนน (ตามแบบ กศ.096/2563)								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม.) ตามแบบ กศ.095/2563	คร.ม.	595.00	72.69	43,250.55	1.3624	99.03	99.00	58,905.00
1.2	งานถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc.								
	- งานถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc. ตามแบบ กศ.096/2563	คร.ม.	840.00	428.17	359,662.80	1.3624	583.34	583.25	489,930.00
	- ลูกวิ่งชั้นรองพื้นทางถนน ค.ศ.ถ. ตามแบบ กศ.096/2563	ลบ.ม.	42.00	340.24	14,290.08	1.3624	463.54	463.50	19,467.00
1.3	งานรื้อฝ่อบ่อพักน้ำเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ตามแบบ กศ.096/2563	คร.ม.	4.68	72.69	340.19	1.3624	99.03	99.00	463.32
1.4	งานเปลี่ยนฝ่อบ่อพักน้ำ ค.ศ.ถ.(เดิมที่ชำรุด) เป็นฝ่อบ่อทรงเหลี่ยมหล่อเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน ตามแบบมาตรฐาน กศ.097/2560 สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	บ่อ	3.00	10,680.00	32,040.00	1.3624	14,550.43	14,550.25	43,650.75
1.5	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กศ.096/2563	รายการ	1.00	2,310.00	2,310.00	1.0000	2,310.00	2,310.00	2,310.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	451,893.62			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00			
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	451,893.62		รวมค่างานทั้งหมด	614,726.07
							ปรับลด		0.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)		614,700.00

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิชัย วนาทีกัญญา)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวี ศิริชาติทวี)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมธศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิระศักดิ์ อุปมะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานิช ธาตเจตติกร)