

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์ ๑๐/๑ ซอย ๑ เขตเทศบาลนครขอนแก่น
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....
 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ช้าง ภายในซอยศรีจันทร์ ๑๐/๑ ซอย ๑ ความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ หรือรางวีไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า ๔ บ่อ และงานก่อสร้างท่อลอดถนนจำนวน ๓ แห่ง (ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียว ไม่น้อยกว่า ๓ บ่อ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.....	นายวัชชัย วนาทิพย์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒.....	นายทวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓.....	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔.....	นายเทวาทกุล จุลมณี	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕.....	นายอาคม สีโยราช	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานจ้างขนย้ายเครื่องจักร


โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. ซอยศรีจันทร์ 10/1 ซอย 1 ชุมชนศรีจันทร์ประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน 125.00 ม.


(นำบันทึกขออนำใบ ปคท. จังหวัด ชอนแก่น ราคา 26.00 บาทติดร วันที่ 29 พ.ธ. 62)


ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่างานพื้นฐาน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานพื้นฐาน ต่อหน่วย	ค่างานพื้นฐาน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	- งานติดตั้งเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.004/2563	ลบ.ม.	9.00	31.28	284.34	1.3624	42.62	42.50	386.33
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. φ 0.40 ม. ตามแบบ กส.004/2563	ม.	6.00	681.84	6,136.56	1.3624	928.94	928.75	8,358.75
3.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ถ. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมค่าอะไหล่ เหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (แผ่นเหล็กหล่อรับน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบของที่ กส.165/2550และแบบของที่ กส.096/2559	บ่อ	3.00	18,911.67	56,735.01	1.3624	25,765.26	25,765.25	77,295.75
4	ค่ารถขอมวัสดุ ตามแบบ กส.004/2563	รายการ	1.00	1,830.00	1,830.00	1.0000	1,830.00	1,830.00	1,830.00
				รวมค่างานพื้นฐานงานทาง					
									463,263.57
				รวมค่าพื้นฐานงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
									0.00
				รวมค่างานพื้นฐานทั้งหมด					
									463,263.57
									รวมค่างานทั้งหมด
									630,439.97
									ปรับลด
									0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเผื่อ)
									630,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ วนาภิรักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวี ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ แก้วมาศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวารัฐ ชูหมณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาน สีโรทร)