

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.๑.ถนนพหลโยธิน (ช่วงถนนเริ่มรณีย์ถึงประตูวิเศษโยธิน) ชุมชนพหลโยธิน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 โดยทำการรื้อถอนผิวจราจรเดิมที่ชำรุดหรือชนทิ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร
 ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.๑. ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร และเปลี่ยนมาบ่อพักเดิมเป็นบ่อเหล็กหล่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ บ่อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑. ปร.๔
 ๖.๒.
 ๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายธวัชชัย วนาทิพัทธ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายมาโนช ธาตาดิจดิกร	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายวีระศักดิ์ อุบมะ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นต้องมี

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานรับมอบที่อาคารก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ท.ส.ล. ถนนสุพรรณ (ช่วงถนนเริ่มจนถึงประตูวัดสุวรรณ) ซอยถนนสุขุมวิท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม(บาท)	หมายเหตุ
	งานทดสอบวัสดุ ตามแบบ ท.ส.ล. ๒๒๖/๒๕๖๓					เนื่องจากหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น
1	ค่าทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดคอนกรีต จำนวน 3 ชุด x 5 ก้อน / ชุด	15.00	ก้อน	50.00	750.00	ไม่มีหน่วยงานทดสอบวัสดุทดลอง จึงจำเป็นต้อง
2	ค่าทดสอบหาระงับเหล็กเส้น จำนวน					ต้องมีผลทดสอบวัสดุเพื่อประกอบการ
	- จำนวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 12 มม. 1 ชุด x 3 เส้น / ชุด	3.00	เส้น	20.00	60.00	พิจารณา หารวรับมอบที่สดุ จึงจำเป็นต้อง
	- จำนวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	23.33	0.00	จำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดทำผลทดสอบวัสดุ
	- จำนวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 - 25 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	33.33	0.00	โดยใช้ราคาอ้างอิงจากรับมอบกรมโยธาธิการ
	- จำนวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 - 32 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	66.67	0.00	และหันเนื่องว่าค่าผลการบริการงานวิเคราะห์
3	ค่าทดสอบทุกสิ่ง					วิธีและทดสอบวัสดุ ท.ส.ล. ๒๕๖๔
	- Water Content test 1 ชุด	1.00	ชุด	50.00	50.00	
	- Unit Weight test 1 ชุด	1.00	ชุด	50.00	50.00	
	- Sieve Analysis test 1 ชุด	1.00	ชุด	100.00	100.00	
	- Compaction Standard Proctor test 1 ชุด	1.00	ชุด	150.00	150.00	
	- CBR with Compaction, Soaked 1 ชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	
	- Field Density test (ใช้ชุด) 3 ชุด	3.00	ชุด	150.00	450.00	
	- Field C.B.R test (ใช้ชุด) 3 ชุด	3.00	ชุด	150.00	450.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นต้องมี ข้าราชการ				2,310.00	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพหลโยธิน (ช่วงถนนบริเวณสี่ประชิดลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร 27.00 บาท/คิวบิก ยันที่ 8-ม.ค.-63)
 ปริมาณงาน 750.00 ตร.ม. (นำต้นเดิมทดแทนกับ ปตท. จำกัด ขอเสนอราคา)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างาน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	รวม			รวม	รวม
1	งานถมดิน (ตามแบบ กส.107/2563)	ตร.ม.	72.82	54,615.00	99.21	1.3624	99.00	74,250.00	
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมชั้นไผ่ทึบ (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.) ตามแบบ กส.107/2563	ตร.ม.	435.39	326,542.50	467.92	1.3624	593.18	444,750.00	
1.2	งานถมดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต หนา 220 มม.	ตร.ม.	343.45	25,758.75	467.92	1.3624	467.75	35,081.25	
	- งานถมดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต หนา 220 มม. ตามแบบ กส.107/2563	ตร.ม.	72.82	4,543.97	99.21	1.3624	99.00	6,177.60	
1.3	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมชั้นไผ่ทึบ (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.) ตามแบบ กส.107/2563	ตร.ม.	40.00	10,570.00	14,400.57	1.3624	14,400.50	576,020.00	
1.4	งานรื้อชั้นรองพื้นทางถนน ค.ส.ล. (เดิมที่ชำรุด) เป็นผิวคอนกรีตหนา 10 ซม. พร้อมชั้นไผ่ทึบ	ตร.ม.	2,310.00	2,310.00	2,310.00	1.0000	2,310.00	2,310.00	
1.5	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.107/2563	รายการ	1.00	836,570.22	836,570.22				
				รวมค่างานทั้งหมด					
				รวมค่าต้นทุนงานและค่าเผื่อ					
				รวมค่างานทั้งหมด				1,138,588.85	
								ปรับลด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)	1,138,000.00

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำกับราคาทางหลวง (ลงชื่อ) กรรมการกำกับราคาทางหลวง (นายวิรัช ภูมิพล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำกับราคาทางหลวง (ลงชื่อ) กรรมการกำกับราคาทางหลวง (นายสมศักดิ์ วัฒนพงษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำกับราคาทางหลวง (ลงชื่อ) กรรมการกำกับราคาทางหลวง (นายมานวย รัตติกสิข)