

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...บูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทาง ขอบทางรัศมี ๒๐ (ซอยลานเลง) ซอยชนโนนชัย ๑
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๒,๐๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....
 โดยทำการรื้อถอนผิวจราจรเดิมที่ชำรุดภายในขอบทางรัศมี ๒๐ พร้อมขนทิ้ง ช่วงปากซอย ตัดถนนทางรัศมีจนถึง
 (สุดซอย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๔๐ ตารางเมตร แล้วก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร
 ทดแทนโดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๔๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างวางระบายน้ำค.ส.ถ. รูปตัวยูความ
 กว้างภายใน กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๗๔,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.

๖.๓.


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑	นายอวิชชัย วนาศิทธิกุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายอาคม สีโยราช	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายมาโนช ธาตาศิตติกร	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างตาม ๒๒๒๒ และต่อเติม


1. งานจ้างเหมาที่อาคารต่อเติม โครงการบูรณะผิวจราจรและปรับปรุงสภาพของสวนสาธารณะ 20 (ซอยดินแดง) ซอยอินทรี
 ปริมาณงาน 323.40 ตร.ม. (นำมันสีรองพื้นปริม ปลูก, ใช้งาน ๒๒๒๒ ราคา 26.00 บาท/ลิตร วันที่ 7-ก.พ.-63)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่ใส่แทนค่า		
		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าวัสดุเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
งานด้านฐานราก										
1	งานถนน (ตามแบบ กส.010/2563)									
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.๑. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	323.40	72.69	23,507.95	1.3624	99.03	99.00	32,016.60	
1.2	งานถนน ค.ศ.๑. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๓' 320 ksc.									
	- ถนน ค.ศ.๑. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๓' 320 ksc. ตามแบบ กส.010/2563	ตร.ม.	323.40	427.49	138,250.27	1.3624	582.41	582.25	188,299.65	
	- ลูกตั้งขึ้นรองพื้นถนน ค.ศ.๑. ตามแบบ กส.010/2563	ลบ.ม.	32.34	340.24	11,003.36	1.3624	463.54	463.50	14,989.59	
2	งานวางระบายน้ำตามแบบ กส.010/2563									
2.1	งานวางระบายน้ำ ค.ศ.๑. รูปตัว U ความกว้างภายใน 0.40 ม.									
	- งานดินขุดผิวที่รองรับ หรือขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.010/2563	ลบ.ม.	25.29	31.28	791.07	1.3624	42.62	42.50	1,074.83	
	- งานวางระบายน้ำ ค.ศ.๑. รูปตัว U ความกว้างภายใน 0.40 ม. ตามแบบ กส.010/2563	ม.	32.00	7,724.81	247,193.92	1.3624	10,524.28	10,524.25	336,776.00	
3	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.010/2563	รายการ	1.00	1,830.00	1,830.00	1.0000	1,830.00	1,830.00	1,830.00	
รวมค่าวัสดุงานทาง					422,576.57					
รวมค่าวัสดุงานสะพานและต่อเติม					0.00					
รวมค่าวัสดุทั้งหมด					422,576.57			รวมค่าเงินทั้งหมด	574,986.67	
									ปรับออก	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเผื่อง)	574,900.00


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายวิชาญ วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายวิชาญ วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายวิชาญ วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายวิชาญ วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ (นายวิชาญ วนาพิทักษ์กุล)

อำนาจถูกต้อง

นางนันทกา สมบัติคำ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาบริการก่อสร้าง โครงการบูรณะผิวจราจรและบำรุงรักษาทางของทางหลวงที่ 20 (ซอยศิลาแดง) จุฬาน โนนชัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม(บาท)	หมายเหตุ
	งานทดสอบวัสดุ กรมหลวง กส.029/2563	1.00	รายการ			เนื่องจากหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น
1	ค่าทดสอบกำลังด้านทานแรงอัดคอนกรีต จำนวน 3 ชุด x 3 ก้อน / ชุด	9.00	ก้อน	50.00	450.00	ไม่มีหน่วยทดสอบวัสดุทดลอง ซึ่งจำเป็นต้องมีผลทดสอบวัสดุเพื่อประกอบการ
2	ค่าทดสอบหาแรงดึงเหล็กเส้น จำนวน					พิจารณาตรวจสอบพร้อมบันทึก จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ้างในการจัดหาผลทดสอบวัสดุ
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 12 มม. 3 ชุด x 3 เส้น / ชุด	9.00	เส้น	20.00	180.00	
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	23.33	0.00	
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 - 25 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	33.33	0.00	โดยใช้ราคาอ้างอิงจากระเบียบกรมโยธาธิการ
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 - 32 มม. 0 ชุด x 3 เส้น / ชุด	0.00	เส้น	66.67	0.00	และพึงเผื่อว่าด้วยการบริการงานวิเคราะห์
3	ค่าทดสอบลูกรัง					วิจัยและทดสอบวัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๔
	- Water Content test 1 ชุด	1.00	ชุด	50.00	50.00	
	- Unit Weight test 1 ชุด	1.00	ชุด	50.00	50.00	
	- Sieve Analysis test 1 ชุด	1.00	ชุด	100.00	100.00	
	- Compaction Standard Proctor test 1 ชุด	1.00	ชุด	150.00	150.00	
	- CBR with Compaction, Soaked 1 ชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	
	- Field Density test (คือชุด) 2 ชุด	2.00	ชุด	150.00	300.00	
	- Field C.B.R test (คือชุด) 2 ชุด	2.00	ชุด	150.00	300.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี ทุกรายการ				1,830.00	

ชำนาญกิจ

(นางนันทกา สมบัติทำไว)
นักวิชาการเงินและบัญชี