

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ของเทศบาลที่ ๑๐/๑๔ อําเภอสว่างแดนดิน ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สํานักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๓๐๐,๐๐๐ ..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร (๒ข้าง) ความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ..... เป็นเงิน ๖๙๙,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑..... ปร.๔

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายอรัชชัย วนาทีกษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี สิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายเทวาทกุล จุฑมณี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายวิรัชศักดิ์ อุปมธ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำของชลประทานที่ 10/14 (ชุมชนพริ้งสวนนกพิทา 1)  
 ปริมาณงาน 1000 ม.  
 ( บำบัดน้ำชลประทาน ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/เมตร วันที่ 21-เม.ย.-63 )


ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	<b>งานติดตั้งราง</b>								
1	งานฉาบ (ตามแบบ กส.130/2563)								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	151.80	71.80	10,985.40	1.3624	97.82	97.75	14,955.75
1.2	งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc.								
	- งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc. ตามแบบ กส.130/2563	ตร.ม.	53.90	437.38	23,312.35	1.3624	593.89	595.75	31,753.48
	- จุกเรียงรับรองพื้นโหล่ทาง ค.ศ.ถ. ตามแบบ กส.130/2563	ตบ.ม.	6.00	317.75	2,542.00	1.3624	432.90	432.75	3,462.00
1.3	งานถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc.								
	- ถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc. ตามแบบ กส.069/2563	ตร.ม.	147.60	425.42	62,791.99	1.3624	579.59	579.50	85,534.20
	- จุกเรียงรับรองพื้นถนน ค.ศ.ถ. ตามแบบ กส.069/2563	ตบ.ม.	14.76	317.75	4,689.99	1.3624	432.90	432.75	6,387.39
2	งานระบบท่อระบายน้ำทางถนน ตามแบบ กส.130/2563)	ม.	100.00						
2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. Ø 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )								
	- งานติดตั้งคู่อัดหรือฉีกกร หรือขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.130/2563	ตบ.ม.	129.48	36.24	3,915.48	1.3624	41.20	41.00	5,308.68
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. Ø 0.40 ตามแบบ กส.130/2563	ม.	161.00	679.19	110,707.97	1.3624	925.33	925.25	150,815.75
2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ถ. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กถ่วงรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กถ่วงรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2559	บ่อ	17.00	17,144.27	291,452.59	1.3624	23,357.35	23,357.25	397,073.25
3	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.130/2563	รายการ	1.00	2,070.00	2,070.00	1.0000	2,070.00	2,070.00	2,070.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง					512,467.77

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด**

1. งานที่จ้างทำโดย **โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำของเทศบาล 10/14 (รวมหลังสนามกีฬา 1)**  
 ปริมาณงาน **100.00** ม. ( น้ำหนักเหล็กหน้าปัด ปกติ จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/กิโลกรัม วันที่ 21-เม.ย.-63 )


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			รวมค่าต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อลอด					0.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					512,467.77
								รวมค่างานทั้งหมด	697,360.50
								ปรับลด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)	697,300.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายวิชาญ วนาทีกัญจุก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิศิษฐ์ วัฒนวิทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสมศักดิ์ แก้วมาลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายทวิชัย ชูพงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ช่างบุดา  
 (นายวิระศักดิ์ อุดม)