

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยโหริสสาร ๔ ซุมชนในท่ง ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๗๖๐,๐๐๐ ..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๕. ราคากลางจำนวน ๗ วันที่ ..... ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ..... เป็นเงิน ๗๖๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายทวี ศิริชาติทวี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายเทวฤกษ์ จุลณีย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายวิรัชศักดิ์ อุบลมะ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานสร้างถนนที่โครงการก่อสร้าง  
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำของ โครงการ 8 (ชุมชนใหม่พื้นที่ 2)  
 ปริมาณงาน 237.00 ม. ( ไม้บังคับขุดหน้าปัด ปตท. จังหวัด ชอนแก่น ราคา 19.00 บาท/ลิตร วันที่ 21-เม.ย.-63 )


ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	<b>งานดินถมยกผิว</b>								
1	งานถนน (ตามแบบ กส.069/2563)								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม.)	คว.ม.	81.80	71.80	5,880.42	1.3624	97.82	97.75	8,005.73
1.2	งานโหล่ทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc.								
	- งานโหล่ทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๕' 320 ksc. ตามแบบ กส.069/2563	คว.ม.	139.00	437.38	60,795.82	1.3624	595.89	595.75	82,809.25
	- ขุดทิ้งชั้นรองพื้นโหล่ทาง ค.ศ.ล. ตามแบบ กส.069/2563	ตร.ม.	20.80	317.75	6,625.09	1.3624	432.90	432.75	9,022.84
2	งานระบบท่อระบายน้ำสาขานน ตามแบบ กส.069/2563)	ม.	237.00						
2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )								
	- งานดินขุดคว่ดเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.069/2563	ตร.ม.	152.87	30.24	4,622.79	1.3624	41.20	41.00	6,267.67
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 ตามแบบ กส.125/2563	ม.	217.00	679.19	147,384.23	1.3624	925.33	925.25	200,779.25
2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กกลมรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2539	บ่อ	20.00	16,778.69	335,573.80	1.3624	22,859.29	22,859.25	457,185.00
3	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.069/2563	รายการ	1.00	1,620.00	1,620.00	1.0000	1,620.00	1,620.00	1,620.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				562,502.15
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				0.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			รวมค่างานทั้งหมด	765,689.74
								ปรับออก	0.00


### แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานเสริมถนนที่วางท่อระบายน้ำ  
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพอไฮดราร์ 8 (ชุมชนโนนหิน 2)  
 ปริมาณงาน 237.00 ม.  
 ( ปริมาณที่ขอทำขึ้น ปคท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/เมตร วันที่ 21-ธ.ค.-63 )


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		FACTOR	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย	ค่าวัสดุเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
						F1			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)									765,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายวิชัย วัฒนวิทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิศิษฐ์ วัฒนวิทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายทวาท วัฒนวิทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสมศักดิ์ วัฒนวิทย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิรัชศักดิ์ วัฒนวิทย์)