

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยวีระวรรณ ๒/๑ ชุมชนแก่นนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....
 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตรยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย
 กว่า ๒๔๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อย
 กว่า ๒๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.

๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.	นายธวัชชัย วนาทิพย์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒.	นายทวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓.	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔.	นายเทวาทกุล จุลมณี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕.	นายวีระศักดิ์ อุปมะ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบายน้ำ

1. งานเข้าขบวนรถโดยสาร

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำของวิระวรรณ ๒/๑ (ชุมชนแก่นนคร)

ปริมาณงาน 257.00 ม.

(นำบันทึกขออนุมัติ ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/ลิตร วันที่ 21-มี.ย.-63)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR P1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	งานดินถมถนน								
1	งานถนน (ตามแบบ กส.133/2563)								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขมไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	140.00	71.80	10,052.00	1.3624	97.82	97.75	13,685.00
1.2	งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.								
	- งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc. ตามแบบ กส.133/2563	ตร.ม.	114.00	437.38	49,861.32	1.3624	595.89	595.75	67,915.50
	- ลูกวิ่งรับรองพื้นโหล่ทาง ค.ศ.ถ. ตามแบบ กส.133/2563	ตร.ม.	17.10	317.75	5,433.53	1.3624	432.90	432.75	7,400.03
1.3	งานถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.								
	- ถนน ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc. ตามแบบ กส.133/2563	ตร.ม.	245.80	425.42	104,227.90	1.3624	579.59	579.50	141,977.50
	- ลูกวิ่งรับรองพื้นถนน ค.ศ.ถ. ตามแบบ กส.133/2563	ตร.ม.	24.50	317.75	7,784.88	1.3624	432.90	432.75	10,602.38
2	งานระบบท่อระบายน้ำสาธนาม ตามแบบ กส.133/2563)	ม.	200.00						
2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. φ 0.40 (นอก.128/2549 ชั้น 3)								
	- งานดินขุดผิวรองจักร พร้อมขมไปกองระยะห่างไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.133/2563	ตร.ม.	228.12	30.24	6,898.35	1.3624	41.20	41.00	9,352.92
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. φ 0.40 ตามแบบ กส.133/2563	ม.	180.00	679.19	122,254.20	1.3624	925.33	925.25	166,545.00
2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ถ. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรง	บ่อ	20.00	19,615.18	392,303.60	1.3624	26,723.72	26,723.50	534,470.00
	เหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2559								
3	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.133/2563	รายการ	1.00	1,920.00	1,920.00	1.0000	1,920.00	1,920.00	1,920.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง					700,735.78

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบายน้ำ


1. งานก่อสร้างทางก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำของวิ.ร.ว.ร.ร. ๒/๑ (ชุมชนแก่นนคร)

ปริมาณงาน 227.00 ม.

(นำวันคืนขออนุมัติ ปตท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/เมตร วันที่ 21-๗.๖-63)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดไว้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อระบายน้ำ				0.00			
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				700,735.78		รวมค่างานทั้งหมด	953,868.33
								ปรับลด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเผิง)	953,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิรัชชัย วานิชพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ วิชาทวี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกมลศักดิ์ ศรีวัฒนะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวารัฐ ชูอนันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/คณาจารย์
(นายวิรัชศักดิ์ ชูประ)