

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอระบายน้ำ ของนิคมฯ ๑ เขตบึงบอน ๔  
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น  
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างหอระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ๑ รัง ความยาวรวมปอดที่กำแพงไม่ปอดกว่า ๒๒๒ เมตร

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๕๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ป.ร.๔

๖.๒

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายอวิชชัย วานิชพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอภิ ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายภณศักดิ์ แก้วมาศย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายเทวาทกุล จอมณี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายวีระศักดิ์ อุบละ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาที่ทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนนครศรี 3 (ชุมชนโนนหิน 9)

ปริมาณงาน 237.00 ม.


ปริมาณคิดขอหน่วยรับ ปคท. จังหวัด ขอนแก่น ราคา 19.00 บาท/เมตร วันที่ 21-ม.ย.-63


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
<b>งานต้นทุนงานช่าง</b>									
1	งานถนน (ตามแบบ กส.119/2563)								
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม.)	คร.ม.	118.50	71.80	8,508.30	1.3624	97.82	97.75	11,583.38
1.2	งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f' 320 ksc.								
	- งานโหล่ทาง ค.ศ.ถ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f' 320 ksc. ตามแบบ กส.119/2563	คร.ม.	183.40	437.38	80,215.49	1.3624	595.89	595.75	109,260.55
	- อุดร่องขึ้นรองพื้นโหล่ทาง ค.ศ.ถ. ตามแบบ กส.119/2563	ลบ.ม.	18.34	317.75	5,827.54	1.3624	432.90	432.75	7,936.64
2	งานระบบท่อระบายน้ำสาขามน ตามแบบ กส.119/2563)	ม.	237.00						
2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. $\phi$ 0.40 (นอก.128/2549 ชั้น 3)								
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. ตามแบบ กส.119/2563	ลบ.ม.	170.18	30.24	5,146.24	1.3624	41.20	41.00	6,977.38
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ. $\phi$ 0.40 ตามแบบ กส.119/2563	ม.	214.00	679.19	145,346.66	1.3624	925.33	925.25	198,003.50
2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ถ. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด $\phi$ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรง	บ่อ	23.00	16,656.60	383,101.80	1.3624	22,692.95	22,692.75	521,933.25
	รูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.(ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน)								
	ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2559								
3	ค่าทดสอบวัสดุ ตามแบบ กส.119/2563	รายการ	1.00	2,120.00	2,120.00	1.0000	2,120.00	2,120.00	2,120.00
					รวมค่างานต้นทุนงานช่าง				630,266.03
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				0.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				630,266.03
								รวมค่าทั้งหมด	857,814.70
								ปรับยอด	0.00


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


1. งานจ้างเหมาที่อาคารก่อสร้าง  
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนนคร 3 (ชุมชน โนนหิน 9)  
 ปริมาณงาน 237.00 ม. ( บ้านดีชะกหน้าป้อม ปตท. จังหวัด ชอนแก่น ราคา 19.00 บาท/เมตร วันที่ 21-11-63 )


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นขุ่น		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่สำนักงานโยธา	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเผื่อง)	857,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายธวัชชัย วนาศิริวัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายทวี พิริยชาติวาปี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายทวิศุทธิ์ อู่ออนันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายเกษมศักดิ์ แก้วมาตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/สถาปนิก  
 (นายวิระศักดิ์ อู่ออนันต์)