

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,990,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ส.ย. 2563 เป็นเงิน 4,278,394.35 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.6 รายงาน ปร.6
 - 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อภิชาติ วิศิษฐารักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 - 7.2 กมลศักดิ์ แก้วมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.3 มาโนช ชาติจิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.4 อาคม สีโยราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.5 ศุภวัตร นามคำ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:10:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ กส.040/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					740,199.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,405,352.85	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					151,802.10	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					192,533.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,489,887.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,489,887.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	-- ดินถมบดอัดแน่น (ถมเครื่องจักร)	298.620	ลบ.ม.	190.36	56,845.30	0.00	0.00	56,845.30	
	-- ขุดดิน ถมกลับ	11.661	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,725.83	1,725.83	
	-- เสาค้ำคอก 0.26x0.26 ม. 6 ม.	20.000	ต้น	2,329.77	46,595.40	552.38	11,047.60	57,643.00	
	-- ตัดหัวเสาค้ำ 0.26x0.26 ม.	20.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	5,000.00	5,000.00	
	-- ทราดยาบปรับระดับ	2.625	ลบ.ม.	501.87	1,317.40	0.00	0.00	1,317.41	
	-- บดอัดทราดยาบ	2.101	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	208.00	208.00	
	-- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc	75.921	ลบ.ม.	1,962.62	149,004.07	485.00	36,821.69	185,825.76	
	-- คอนกรีตหยาบ fc' 180 ksc	.700	ลบ.ม.	1,869.16	1,308.41	485.00	339.50	1,647.91	
	-- แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ ลวด 4 มม. 7 เส้น รับ นน. ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	234.861	ตร.ม.	250.00	58,715.25	25.00	5,871.53	64,586.78	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-- เหล็ก DB 25 มม. SD.40	61.641	กก.	17.08	1,052.82	2.90	178.76	1,231.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- เหล็ก DB 20 มม. SD.40	1,475.161	กก.	16.36	24,133.63	2.90	4,277.97	28,411.60	
	-- เหล็ก DB 16 มม. SD.40	1,291.370	กก.	19.60	25,310.85	3.30	4,261.52	29,572.37	
	-- เหล็ก DB 12 มม. SD.40	746.890	กก.	16.89	12,614.97	3.30	2,464.74	15,079.71	
	-- เหล็ก RB 12 มม. SR.24	259.051	กก.	18.86	4,885.70	3.30	854.87	5,740.57	
	-- เหล็ก RB 9 มม. SR.24	228.121	กก.	21.61	4,929.69	4.10	935.30	5,864.99	
	-- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	408.280	กก.	22.76	9,292.45	4.10	1,673.95	10,966.40	
	-- สวดผูกเหล็ก	134.121	กก.	31.31	4,199.32	0.00	0.00	4,199.33	
	-- wiremesh 4 mm. @0.20 m.#	274.520	ตร.ม.	18.22	5,001.75	5.00	1,372.60	6,374.35	
	งานไม้แบบ								
	-- ไม้แบบ (เวียนใช้ 2 ครั้ง)	414.851	ตร.ม.	488.81	202,783.31	133.00	55,175.18	257,958.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,775.28	607,990.32	2,206.28	132,209.04	740,199.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								

ศุภวีตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคั่ง								
	-- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	468.140	ตร.ม.	240.43	112,554.90	89.00	41,664.46	154,219.36	
	-- เสาคอนกรีตหลัง	134.801	ม.	108.57	14,635.34	44.00	5,931.24	20,566.58	
	-- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	414.061	ตร.ม.	72.75	30,122.93	82.00	33,953.00	64,075.94	
	-- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	394.090	ตร.ม.	72.75	28,670.04	95.00	37,438.55	66,108.60	
	-- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 12"x12"	69.651	ตร.ม.	241.98	16,854.14	166.00	11,562.07	28,416.22	
	-- ผนังกรุหินเลียนแบบธรรมชาติ ขนาด 7x30 ซม.	13.360	ตร.ม.	1,144.20	15,286.51	220.00	2,939.20	18,225.71	
	-- ผนังกรุไม้เทียม 6" ยาว 4 ม.	44.000	ทอน	104.67	4,605.48	69.00	3,036.00	7,641.48	
	ชนิดทำสีจากโรงงาน								
	-- บัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 4" ยาว 3.00 ม.	142.000	ม.	109.81	15,593.02	38.00	5,396.00	20,989.02	
	-- ราวบันได สแตนเลส	10.000	ม.	1,682.24	16,822.40	0.00	0.00	16,822.40	
	-- เหล็กเหล็กตัว U หน้า 6 มม. (2.59 กก./แผ่น)	72.520	กก.	27.70	2,008.80	10.00	725.20	2,734.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ผนังกรุอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงเคร่าเหล็กกลอง 1"x2" หนา 2.00 mm. บุด้านเดียว	110.500	ตร.ม.	2,803.73	309,812.16	0.00	0.00	309,812.17	
	-- อลูมิเนียมกลองลายไม้สำเร็จรูป 6"x1"	14.000	ทอน	462.61	6,476.54	0.00	0.00	6,476.54	
	-- ค่าแรงประกอบระแนงอลูมิเนียม	1.000	L.S	0.00	0.00	934.57	934.57	934.57	
	งานพื้น								
	-- พื้นทำผิวทรายล้าง	7.041	ตร.ม.	240.04	1,690.12	99.00	697.06	2,387.18	
	-- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้กันลื่น 24"x24"	268.340	ตร.ม.	319.81	85,817.81	222.00	59,571.48	145,389.30	
	-- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น 12"x12"	37.160	ตร.ม.	282.68	10,504.38	158.00	5,871.28	16,375.67	
	-- ติ้วอลูมิเนียมสีเงินเงาขนาด 1.4x1.4 ซม.	15.000	ม.	125.70	1,885.50	0.00	0.00	1,885.50	
	-- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2"	49.101	ม.	229.90	11,288.31	45.00	2,209.55	13,497.87	
	-- บันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	24.810	ตร.ม.	319.81	7,934.48	222.00	5,507.82	13,442.31	
	งานฝ้าเพดาน								

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ผ้าเตทานยิปซัม ทหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	267.630	ตร.ม.	242.95	65,020.70	75.00	20,072.25	85,092.96	
	-- ผ้าเตทานยิปซัม กันชื้น ทหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	13.040	ตร.ม.	267.25	3,484.94	75.00	978.00	4,462.94	
	-- ผ้าเตทานระแนงไม้สำเร็จรูป 3" โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	7.651	ตร.ม.	366.45	2,803.70	112.00	856.91	3,660.62	
	-- บัวผ้าเตทานสำเร็จรูปขนาด 3" ยาว 3.00 ม. งานประตูหน้าต่าง	175.000	ม.	56.07	9,812.25	45.00	7,875.00	17,687.25	
	-- ประตู D1 (ประตูอัตโนมัติ)	1.000	ชุด	70,310.00	70,310.00	0.00	0.00	70,310.00	
	-- ประตู D2	5.000	ชุด	3,422.88	17,114.40	0.00	0.00	17,114.40	
	-- ประตู D3	2.000	ชุด	2,064.92	4,129.84	0.00	0.00	4,129.84	
	-- ประตู D4	1.000	ชุด	4,636.44	4,636.44	0.00	0.00	4,636.44	
	-- หน้าต่าง W1	4.000	ชุด	1,891.58	7,566.32	0.00	0.00	7,566.32	
	-- หน้าต่าง W2	6.000	ชุด	4,256.07	25,536.42	0.00	0.00	25,536.42	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- หน้าต่าง W3	3.000	ชุด	719.62	2,158.86	0.00	0.00	2,158.86	
	-- หน้าต่าง W4	1.000	ชุด	6,908.41	6,908.41	0.00	0.00	6,908.41	
	งานทาสี								
	-- สีนํ้าอะคลิลิกภายนอก (ปูนใหม่)	429.140	ตร.ม.	62.56	26,846.99	34.00	14,590.76	41,437.76	
	-- สีนํ้าอะคลิลิกภายใน (ปูนใหม่)	694.731	ตร.ม.	49.09	34,104.34	30.00	20,841.93	54,946.27	
	-- งานทาสีกันสนิม (2 เที่ยว)	93.171	ตร.ม.	41.08	3,827.46	35.00	3,260.99	7,088.45	
	-- งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมันโครงสร้าง (2+2 เที่ยว)	53.451	ตร.ม.	87.37	4,670.01	38.00	2,031.14	6,701.15	
	งานหลังคา								
	-- เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.	855.140	กก.	18.36	15,700.37	10.00	8,551.40	24,251.77	
	-- เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20 มม. หน้า 2.3 มม.	1,022.750	กก.	18.64	19,064.06	10.00	10,227.50	29,291.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20 มม. ทนฯ 3.2 มม.	871.640	กก.	18.00	15,689.52	10.00	8,716.40	24,405.92	
	-- เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20 มม. ทนฯ 2.3 มม.	43.790	กก.	24.66	1,079.86	10.00	437.90	1,517.76	
	-- เหล็กกล่อง ทนฯ 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	332.900	กก.	24.88	8,282.55	12.00	3,994.80	12,277.35	
	-- เหล็กกลวง ทนฯ 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	14.100	กก.	27.70	390.57	12.00	169.20	559.77	
	-- เหล็กแผ่นขนาด 250x250 มม. ทนฯ 10 มม.	88.201	กก.	27.70	2,443.16	10.00	882.01	3,325.18	
	-- เหล็กแผ่นขนาด 250x250 มม. ทนฯ 10 มม.	14.100	กก.	27.70	390.57	12.00	169.20	559.77	
	-- เหล็กกล่อง ทนฯ 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	332.900	กก.	24.88	8,282.55	12.00	3,994.80	12,277.35	
	-- หลังคาเหล็กรีด ทนฯ 0.35 มม. สีลูซิงค์	140.410	ตร.ม.	186.91	26,244.03	70.00	9,828.70	36,072.73	
	-- ฉนวนพียูติดใต้แผ่นหลังคาเหล็ก ทนฯ 5 มม.	140.410	ตร.ม.	30.00	4,212.30	0.00	0.00	4,212.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	104,348.97	1,074,600.36	3,081.57	330,752.37	1,405,352.85	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	-- ราวจับสแตนเลสรูปตัว U	1.000	ชุด	6,355.14	6,355.14	105.00	105.00	6,460.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ราวจับสแตนเลสรูปตัว T	1.000	ชุด	1,158.87	1,158.87	70.00	70.00	1,228.87	
	-- ราวจับสแตนเลสรูปตัว L	1.000	ชุด	2,943.92	2,943.92	70.00	70.00	3,013.92	
	-- ราวจับสแตนเลสแนวนอน ยาว 1.75 ม.	1.000	ชุด	6,037.77	6,037.77	70.00	70.00	6,107.77	
	-- ราวจับสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	9,158.87	9,158.87	105.00	105.00	9,263.87	
	-- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลิชแทงค์	3.000	ชุด	2,261.68	6,785.04	450.00	1,350.00	8,135.04	
	-- โถบัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น	1.000	ชุด	12,663.55	12,663.55	450.00	450.00	13,113.55	
	-- โถบัสสาวะชายแบบเหลี่ยม	1.000	ชุด	2,803.73	2,803.73	450.00	450.00	3,253.73	
	-- วาล์วโถบัสสาวะแบบกด	2.000	ชุด	271.02	542.04	0.00	0.00	542.04	
	-- อ่างล้างมือชนิดฝักเคานเตอร์	2.000	ชุด	1,205.60	2,411.20	450.00	900.00	3,311.20	
	-- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	660.44	660.44	450.00	450.00	1,110.44	
	-- สะตืออ่าง แบบกดเปิดปิด	3.000	ชุด	79.43	238.29	0.00	0.00	238.29	
	-- สายน้ำตีสแตนเลสถัก หัวทองเหลือง 12"	6.000	ชุด	34.57	207.42	0.00	0.00	207.42	
	-- ท่อน้ำทิ้งทองเหลือง 2"	3.000	ชุด	182.24	546.72	0.00	0.00	546.72	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ก๊อกอ่างล้างมือ ระบบเซรามิกควาล์ว	3.000	ชุด	142.52	427.56	0.00	0.00	427.56	
	-- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดกล่องใส่ครอบ	3.000	ชุด	88.78	266.34	70.00	210.00	476.34	
	-- หัวฉีดชำระสายสแตนเลส	3.000	ชุด	83.17	249.51	35.00	105.00	354.51	
	-- สตอปวาล์วสามทาง สแตนเลส เซรามิกควาล์ว	3.000	ตัว	79.43	238.29	35.00	105.00	343.29	
	-- สตอปวาล์วสองทาง สแตนเลส เซรามิกควาล์ว	5.000	ตัว	79.43	397.15	35.00	175.00	572.15	
	-- ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส 2"	3.000	ชุด	26.16	78.48	75.00	225.00	303.48	
	-- ตะขอแขวนผ้า	3.000	ชุด	17.75	53.25	70.00	210.00	263.25	
	-- ประตุน้ำทองเหลือง 1/2"	5.000	ตัว	163.00	815.00	100.00	500.00	1,315.00	
	-- ป้ายสัญลักษณ์ชาย หญิง คนพิการ ห้องน้ำ	1.000	ชุด	1,682.24	1,682.24	0.00	0.00	1,682.24	
	-- กระจกเงา หน้า 5 มม. ขนาด 1.80x1.00 ม.	1.000	งาน	1,648.05	1,648.05	0.00	0.00	1,648.05	
	-- กระจกเงา หน้า 5 มม. ขนาด 0.60x1.00 ม.	1.000	งาน	941.53	941.53	0.00	0.00	941.53	
	-- เคานเตอร์หล่อคอนกรีตยาว 2.00 ม.	1.000	ชุด	7,743.63	7,743.63	0.00	0.00	7,743.63	
	-- คิ้วอลูมิเนียมสีเงินเงาขนาด 1.0x1.0 ซม.	8.801	ม.	90.18	793.67	0.00	0.00	793.67	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ท่อพีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	68.000	ม.	14.64	995.52	30.00	2,040.00	3,035.52	
	-- ท่อพีวีซี 2" ชั้น 8.5	12.000	ม.	38.25	459.00	40.00	480.00	939.00	
	-- ท่อพีวีซี 3" ชั้น 8.5	28.000	ม.	83.75	2,345.00	75.00	2,100.00	4,445.00	
	-- ท่อพีวีซี 4" ชั้น 8.5	76.000	ม.	136.00	10,336.00	100.00	7,600.00	17,936.00	
	- รายการอุปกรณ์ท่อ ข้อต่อข้องอ เหล็กยึดท่อ	1.000	L.S	5,654.21	5,654.21	1,696.26	1,696.26	7,350.47	
	- งานทดสอบและทำความสะอาด	1.000	L.S	1,413.55	1,413.55	424.07	424.07	1,837.62	
	-- รางน้ำฝนสแตนเลสหนา 1 มม. กว้าง 5"	25.500	ม.	551.40	14,060.70	0.00	0.00	14,060.70	
	-- ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร	1.000	ถัง	10,850.00	10,850.00	1,500.00	1,500.00	12,350.00	
	-- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 8"	29.000	ม.	426.93	12,380.97	0.00	0.00	12,380.97	
	-- ค่าติดตั้งปั้มน้ำขนาด 150 watt	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	-- ค่าติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1500 ลิตร วางบนดิน	1.000	ถัง	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	-- บ่อพักสำเร็จรูป 0.30x0.40 ม. พร้อมฝา	8.000	บ่อ	102.80	822.40	30.84	246.72	1,069.12	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	77,874.23	127,165.05	9,986.17	24,637.05	151,802.10	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- โคมไฟดาวนไลท์ฝังฝ้าเพดาน หลอด LED 11 วัตต์	53.000	ชุด	190.65	10,104.45	115.00	6,095.00	16,199.45	
	-- โคมไฟกึ่งปลาชนิดรางคู่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 LED แสงขาวขนาด 18W	9.000	ชุด	787.85	7,090.65	135.00	1,215.00	8,305.65	
	-- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 18 W ชนิดกลม	1.000	ชุด	738.31	738.31	115.00	115.00	853.31	
	-- โคมไฟกิ่งสองป้าย หลอด LED ขนาด 20W	4.000	ชุด	1,336.44	5,345.76	150.00	600.00	5,945.76	
	-- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 11W	5.000	ชุด	671.96	3,359.80	275.00	1,375.00	4,734.80	
	-- โคมไฟรางเดี่ยว หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 LED แสงขาวขนาด 18W	3.000	ชุด	321.49	964.47	115.00	345.00	1,309.47	
	-- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	415.000	ม.	13.29	5,515.35	12.00	4,980.00	10,495.35	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	320.000	ม.	16.46	5,267.20	14.00	4,480.00	9,747.20	
	-- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 x 4 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	90.000	ม.	29.45	2,650.50	15.00	1,350.00	4,000.50	
	-- สายไฟฟ้า VCT แกนคู่ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	85.000	ม.	80.72	6,861.20	25.00	2,125.00	8,986.20	
	-- สายไฟฟ้า THW แกนคู่ ขนาด 1 x 25 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	65.000	ม.	85.80	5,577.00	25.00	1,625.00	7,202.00	
	-- สายไฟฟ้า NYY แกนคู่ ขนาด 2 x 35 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	70.000	ม.	315.38	22,076.60	45.00	3,150.00	25,226.60	
	-- ท่อร้อยสายไฟ IMC 1/2"	627.000	ม.	54.05	33,889.35	26.00	16,302.00	50,191.35	
	-- ท่อ HDPE 1 1/4" ร้อยสายไฟ NYY	50.000	ม.	26.00	1,300.00	20.00	1,000.00	2,300.00	
	-- สวิตช์เปิด-ปิดไฟทางเดียว พร้อมกล่องผิวน้ำและฝาปิด 1 ช่อง	16.000	ชุด	81.60	1,305.60	80.00	1,280.00	2,585.60	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- สวิตช์เปิด-ปิดไฟสองทาง พร้อมกล่องฝังผนังและฝาปิด 1 ช่อง	2.000	ชุด	125.56	251.12	90.00	180.00	431.12	
	-- ปลั๊กไฟคู่ ชนิดมีสายดิน พร้อมกล่องฝังผนังและฝาปิด 2 ช่อง	26.000	ชุด	94.68	2,461.68	90.00	2,340.00	4,801.68	
	-- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 18,000 BTU	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	-- GROUND ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. (5/8 นิ้ว)	1.000	ชุด	327.10	327.10	90.00	90.00	417.10	
	-- ตู้ควบคุมไฟย่อย 12 ช่อง 3 เฟส 4 สาย 100A พร้อมลูกเซอร์กิต	2.000	ชุด	6,400.00	12,800.00	1,000.00	2,000.00	14,800.00	
	-- safety switch 100 A 3 เฟส 4 สาย ใ้ภายใน	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	22,696.79	138,886.14	5,437.00	53,647.00	192,533.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,489,887.49	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน	อำเภอ	เมืองขอนแก่น	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่	กส.040/2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1500 ลิตร วางบนดิน		รวม					11,962.60	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 150 w		รวม					4,943.92	
3	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 18,000 BTU		รวม					22,990.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 938,616.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวีตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:22

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไนเมือง ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคววัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์		รวม					1,523.36	
5	ลิฟท์โดยสารคนพิการ แบบไม่มีห้องเครื่อง (ห้องเครื่องอยู่ในผนังช่องลิฟท์)		รวม					897,196.26	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								938,616.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 938,616.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1500 ลิตร วางบนดิน								
	1.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด1500ลิตรวางบนดิน	2.000	เครื่อง	5,981.30		0.00	0.00	11,962.60	
	รวมค่าถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1500 ลิตร วางบนดิน	-	-	5,981.30	11,962.60	0.00	0.00	11,962.60	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 150 w								
	2.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด150w	1.000	เครื่อง	4,943.92		0.00	0.00	4,943.92	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 150 w	-	-	4,943.92	4,943.92	0.00	0.00	4,943.92	
3	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 18,000 BTU								
	3.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน18,000BTU	1.000	เครื่อง	22,990.65		0.00	0.00	22,990.65	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 18,000 BTU	-	-	22,990.65	22,990.65	0.00	0.00	22,990.65	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์								
	4.1 ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	2.000	ถัง	761.68		0.00	0.00	1,523.36	
	รวมค่าถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	-	-	761.68	1,523.36	0.00	0.00	1,523.36	
5	ลิฟท์โดยสารคนพิการ แบบไม่มีห้องเครื่อง (ห้องเครื่องอยู่ในผนังช่องลิฟท์)								
	5.1 ลิฟท์โดยสารคนพิการแบบไม่มีห้องเครื่อง(ห้องเครื่อง	1.000	ตัว	897,196.26		0.00	0.00	897,196.26	
	รวมค่าลิฟท์โดยสารคนพิการ แบบไม่มีห้องเครื่อง (ห้องเครื่องอยู่ในผนังช่องลิฟท์)	-	-	897,196.26	897,196.26	0.00	0.00	897,196.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:11:22

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเจาะทดสอบคุณภาพดิน ไม่น้อยกว่า 2 จุด	1.000	รายการ	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				30,000.00	

หน่วย : บาท

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าเจาะทดสอบคุณภาพดิน ไม่น้อยกว่า 2 จุด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ใน ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจาก เป็นการก่อสร้างอาคารตามหลักวิศวกรรม

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเจาะทดสอบคุณภาพดิน ไม่น้อยกว่า 2 จุด	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,000.00	

หน่วย : บาท

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:12:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
 แบบเลขที่ กส.040/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน	2,489,887.49	1.3029	3,244,074.41	
รวมค่าก่อสร้าง				3,244,074.41	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,244,074.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.040/2561


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น


แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อภิชาติ วิเศษสุราษฎร์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (มาโนช ชาติจิตติกร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อาคม สีโยธ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สุภวัตร นามคำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
 แบบเลขที่ กส.040/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 1500 ลิตร วางบนดิน	11,962.60	837.38	12,799.98	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 150 w	4,943.92	346.07	5,289.99	
3	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 18,000 BTU	22,990.65	1,609.34	24,599.99	
4	ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	1,523.36	106.63	1,629.99	
5	ลิฟท์โดยสารคนพิการ แบบไม่มีห้องเครื่อง (ห้องเครื่องอยู่ในผนังช่องลิฟท์)	897,196.26	62,803.73	959,999.99	
รวมค่าก่อสร้าง				1,004,319.94	

ศุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:12:13

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น


แบบเลขที่ กส.040/2561


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อภิชาติ วิเศษวังก์ชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (มาโนช ชาติจัตติกร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อาคม สีโรราช)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สุภวัตร นามคำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน จำนวน 1.000 หลังละ 3,244,074.41 บาท	3,244,074.41	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,004,319.94	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	30,000.00	
สรุป	ราคากลาง	4,278,394.35	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิชาติ วิศิษฐารักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มาโนช ชาติจิตติกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาคม สีโยราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนศรีฐาน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.040/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(สุภวัตร นามคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภวัตร นามคำ

09 มิถุนายน 2563 10:12:20