

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

ช่วงหน้าเจ้าพอมเหล็กตั้งถึงหน้าลานกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

ชวงหน้าเจ้าพอมเหล็กตั้งถึงหน้าลานกีฬาต้านยาเสพติด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2563 เป็นเงิน 12,107,114.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชาติ วิเศษฐารักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 กมลศักดิ์ แก้วมัตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภวัตร นามคำ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.4 อาคม สีโยราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.5 มาโนช ธาดาจิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

มาโนช ธาดาจิตติกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กค้ำยันทำน้ำลานกีฬาบ้านยาเสพติด

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กค้ำยันทำน้ำลานกีฬาบ้านยาเสพติด

แบบเลขที่ 085/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเดินทางวิ่ง จำนวน 1.000 หลังละ 12,107,114.85 บาท	12,107,114.85	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์))	12,107,114.85	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ่อมหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร					
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงทำน้ำเจ้าพ่อมหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด	อำเภอ	เมืองขอนแก่น	จังหวัด	ขอนแก่น	
	ตำบล	ในเมือง				
แบบเลขที่	085/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่					

(อภิชาติ วิเศษราษฎร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภวัตร นามคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาคม สีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ่อมหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร				
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงทำน้ำเจ้าพ่อมหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด	อำเภอ	เมืองขอนแก่น	จังหวัด	ขอนแก่น
	ตำบล	ในเมือง			
แบบเลขที่	085/2560				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



(มาโนช ฮาดาจิตติกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเทศ์ค้ดถึงทำน้ำลานกีฬาตันยาเสพติด
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเทศ์ค้ดถึงทำน้ำลานกีฬาตันยาเสพติด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 24 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเดินทางวิ่ง	9,361,412.55	1.2933	12,107,114.85	
รวมค่าก่อสร้าง				12,107,114.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,953.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,107,114.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 24 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ตอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					12,107,114.85

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,953.33 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,107,114.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร	อำเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อภิชาติ วิชฐารักษ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุภวัตร นามคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อาคม สีโยราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(กมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มาโนช ชาติจิตติกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหล็กตั้งทำน้ำสถานีภักดีบ้านยาเสพติด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไบเมือง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เขตเทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น	
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง		รวม					72,481.81	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		รวม					734.21	
3	รื้อถอนดินถมคันทาง (คิดนำกลับมาใช้ 50%)		รวม					7,065.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,361,412.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช ธาตวจิตติก

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิมน้ำระหว่างก่อสร้าง งานดินถมคันทาง(คันกว้าง 0.50ม.) ความสูงเฉลี่ย 0.65ม. ความลาดชัน 1:2 ยาว319 เมตร								
	- ค่าดินถม (ลบ.ม.หลวม)	524.740	ลบ.ม.	110.00	57,721.40	0.00	0.00	57,721.40	
	- ค่าบดทับ 85%(ลบ.ม.แน่น)	374.820	ลบ.ม.	0.00	0.00	39.38	14,760.41	14,760.41	
	รวมค่างานผิมน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	-	110.00	57,721.40	39.38	14,760.41	72,481.81	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง								
	- งานสูบน้ำพื้นที่ 1276 ตร.ม.	394.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.60	236.57	236.57	
	- งานสูบน้ำในพื้นที่ 1276 ตร.ม.คิดครั้งเดียว	829.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.60	497.64	497.64	
	รวมค่างานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	1.20	734.21	734.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รื้อถอนดินถมคันทาง (คิคนำกลับมาใช้ 50%) - ค่าตัดด้วยเครื่องจักร (ลบ.ม.หลวม) ขุดรื้อได้ 80% โดยนำมาใช้ 50% เกลี่ยปรับแต่งโนร์คมี 30% รวมค่ารื้อถอนดินถมคันทาง (คิคนำกลับมาใช้ 50%)	419.790	ลบ.ม. หลวม	0.00	0.00	16.83	7,065.07	7,065.07	
		-	-	0.00	0.00	16.83	7,065.07	7,065.07	
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม นั่งร้านตอกเสาเข็ม(คิดลด 60%เนื่องจากเวียนใช้นั่งร้านเดิม)คิดราคา ต่อ 1 ช่วง (ความยาว 1.50 เมตร) 191.40 เมตร - ไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว - ค่าแรงประกอบแบบ+ค้ำยัน - ค่าแรงตอกเข็มไม้ยูคา - ตะปู	5,882.360	บาท/เมตร	33.33	196,059.05	0.00	0.00	196,059.06	
		2,552.280	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	339,453.24	339,453.24	
		638.000	ตัน	0.00	0.00	126.00	80,388.00	80,388.00	
		638.070	กก.	49.34	31,482.37	0.00	0.00	31,482.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.รูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x10.00เมตร	322.000	ต้น	2,226.00	716,772.00	514.29	165,601.38	882,373.38	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.เสริมเสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x10.00 ม. จำนวน 4 เส้น) ยาว 5 เมตร	10,175.200	กก.	18.88	192,107.77	3.30	33,578.16	225,685.94	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	- สกัดเสาเข็ม ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	322.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	74,060.00	74,060.00	
	แผ่นพื้นผนังกันดิน								
	- แผ่นพื้นผนังกันดิน ขนาด 0.30x1.82x0.05ม.	588.000	แผ่น	133.77	78,656.76	25.00	14,700.00	93,356.76	
	- ปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	2,320.000	ตร.ม.	40.00	92,800.00	5.00	11,600.00	104,400.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	17.640	ลบ.ม.	1,542.45	27,208.81	398.00	7,020.72	34,229.54	
	คานB1ทางเดินทางวิ่ง								
	- คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc ค.3	134.900	ลบ.ม.	1,586.69	214,044.48	436.00	58,816.40	272,860.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB16 มม.	11,266.240	กก.	18.88	212,706.61	3.30	37,178.59	249,885.20	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	2,163.030	กก.	22.97	49,684.79	4.10	8,868.42	58,553.22	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	268.590	กก.	31.31	8,409.55	0.00	0.00	8,409.55	
	- ไม้แบบไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6"	1,253.650	ลบ.ฟ.	647.98	812,340.12	0.00	0.00	812,340.13	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.50เมตร	375.800	ลบ.ฟ.	725.85	272,774.43	0.00	0.00	272,774.43	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2,505.320	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	333,207.56	333,207.56	
	- ตะปู	626.330	กก.	49.34	30,903.12	0.00	0.00	30,903.12	
	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เหล็กเส้น DB 12 มม. S1	11,671.370	กก.	18.66	217,787.76	3.30	38,515.52	256,303.28	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 พื้น S1	233.430	กก.	31.31	7,308.69	0.00	0.00	7,308.69	
	- ไม้แบบไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	422.990	ลบ.ฟ.	647.98	274,089.06	0.00	0.00	274,089.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4- 4.5เมตร	17.250	ลบ.ฟ.	647.98	11,177.65	0.00	0.00	11,177.66	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.170	ลบ.ฟ.	725.85	3,752.64	0.00	0.00	3,752.64	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ค้ำยัน	34.490	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,587.17	4,587.17	
	- ตะปู	8.620	กก.	49.34	425.31	0.00	0.00	425.31	
	ทางลาด								
	ทางลาดค.ส.ล. ที่1								
	- ทราวยหยาบ	1.040	ลบ.ม.	501.87	521.94	0.00	0.00	521.94	
	- ค่าแรงบดอัดทรายแน่น (ด้วยเครื่องจักร)	.830	ลบ.ม.	0.00	0.00	39.38	32.69	32.69	
	- คอนกรีตทางลาด 1	2.620	ลบ.ม.	1,586.69	4,157.12	398.00	1,042.76	5,199.89	
	- ไม้แบบไม้กระบากไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4- 4.50 เมตร	3.260	ลบ.ฟ.	647.98	2,112.41	0.00	0.00	2,112.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว4-4.50 เมตร	.980	ลบ.ฟ.	725.85	711.33	0.00	0.00	711.33	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ + ค้ำยัน	6.530	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	868.49	868.49	
	- ตะปู	1.630	ตัว	49.34	80.42	0.00	0.00	80.42	
	- ทำผิวพื้นซีตรองสลายก้างปลา	16.650	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	749.25	749.25	
	- งานราวสแตนเลสกันตก (สูง 0.80 ม.จากระดับพื้น)	99.740	กก.	115.11	11,481.07	0.00	0.00	11,481.07	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร	5.000	ตัน	2,226.00	11,130.00	514.29	2,571.45	13,701.45	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาค้ำขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	5.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	1,150.00	1,150.00	
	- ค่าขุดดิน ดินหลวม	168.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.83	2,836.70	2,836.70	
	- ดินบดอัดแน่น (ไม่รวมใช้ดินเดิมจากการผันน้ำระหว่างก่อสร้างจำนวน 202.88 ลบ.ม.หลวม)	110.550	ลบ.ม.	110.00	12,160.50	0.00	0.00	12,160.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานบดอัดแน่นด้วยตัว (เครื่องจักร) ลบ.ม.แน่น	241.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	39.38	9,490.58	9,490.58	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น ลบ.ม.หลวม	1,036.750	ลบ.ม.	501.87	520,313.72	0.00	0.00	520,313.72	
	- ค่าแรงบดอัดทราหยาบบดอัดแน่นด้วย(เครื่องจักร)	829.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	39.38	32,661.77	32,661.77	
	- พื้นกรวดล่าง	66.580	ตร.ม.	223.47	14,878.63	99.00	6,591.42	21,470.05	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	34,396.18	5,213,922.56	6,568.31	1,691,724.93	6,905,647.68	
5	กล่องแม่ทาสบรจุ พร้อมค่าแรง ขนาด 1.00x0.50 เมตร								
	- กล่องแม่ทาสบรจุ พร้อมค่าแรงติดตั้ง	320.000	กล่อง	130.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	
	- หินใหญ่	160.000	ลบ.ม.	627.57	100,411.20	0.00	0.00	100,411.20	
	รวมค่ากล่องแม่ทาสบรจุ พร้อมค่าแรง ขนาด 1.00x0.50 เมตร	-	-	757.57	142,011.20	0.00	0.00	142,011.20	

มาโนช ฮาดาจิตติกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งาน RC.Pice Culvert Dia 0.40 m.Class 3								
	- ชุดดิน หลังท่อบ่อลึก 0.50 ม.	62.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	16.83	1,058.27	1,058.27	
	- ค่าท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น (รวมค่าขนส่งแล้ว)	48.000	ม.	329.44	15,813.12	140.00	6,720.00	22,533.12	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	1.730	ลบ.ม.	501.87	868.23	99.00	171.27	1,039.51	
	รวมค่างาน RC.Pice Culvert Dia 0.40 m.Class 3	-	-	831.31	16,681.35	255.83	7,949.54	24,630.90	
7	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)								
	- คอนกรีตหยาบ	3.460	ลบ.ม.	1,552.08	5,370.19	398.00	1,377.08	6,747.28	
	รวมค่าคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)	-	-	1,552.08	5,370.19	398.00	1,377.08	6,747.28	

มานิช ซาตาดิจิตกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ ครีบ คสล. ลี้อ้างท้อ ไม้ค้ำยัน	4.000	ลบ.ฟ.	647.98	2,591.92	0.00	0.00	2,591.92	
	- ค่าแรงไม้แบบครีบ ค.ส.ล. ไม้ค้ำยัน	8.000	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	1,064.00	1,064.00	
	รวมค่าไม้แบบ	-	-	647.98	2,591.92	133.00	1,064.00	3,655.92	
9	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)(คลีบข้างท้อ)								
	- คอนกรีตหยาบ	3.890	ลบ.ม.	1,552.08	6,037.59	398.00	1,548.22	7,585.81	
	รวมค่าคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)(คลีบข้างท้อ)	-	-	1,552.08	6,037.59	398.00	1,548.22	7,585.81	
10	งานกำแพงปากท่อ								
	งานคอนกรีตปากท่อ fc'240 ksc								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต fc 240 ค.3	5.310	ลบ.ม.	1,586.69	8,425.32	436.00	2,315.16	10,740.48	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	230.880	กก.	18.66	4,308.22	3.30	761.90	5,070.12	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.020	กก.	31.31	157.17	0.00	0.00	157.18	
	ไม้แบบงานกำแพงปากท่อ								
	- ไม้แบบ ไม้กะบาก ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว	14.980	ลบ.ฟ.	647.98	9,706.74	0.00	0.00	9,706.74	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	4.490	ลบ.ฟ.	725.85	3,259.06	0.00	0.00	3,259.07	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ค้ำยัน	29.950	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,983.35	3,983.35	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	7.490	กก.	49.34	369.55	0.00	0.00	369.56	
	รวมค่างานกำแพงปากท่อ	-	-	3,059.83	26,226.06	572.30	7,060.41	33,286.50	
11	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานราวสแตนเลสกันตก สูง 0.90 เมตร จากระดับพื้น ยาว 6.00 เมตร 53 ชุด งานขารับราวสแตนเลส								
	- สแตนเลสแผ่น หนา 8 มม. ตัดตามแบบเกรด 304	265.000	ชิ้น	785.00	208,025.00	0.00	0.00	208,025.00	
	- สแตนเลสหนา 8 มม. 150x100 มม. เกรด 304	265.000	ชิ้น	160.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	
	- พุกสแตนเลส 3/8"	1,060.000	ชิ้น	45.48	48,208.80	0.00	0.00	48,208.80	
	- ทอสแตนเลสตัดโค้ง	25.000	ต้น	838.02	20,950.50	0.00	0.00	20,950.50	
	- ทอสแตนเลส 2 1/2" (OD 63.5 mm.) หนา 1.5 mm.	53.000	ท่อน	1,960.00	103,880.00	0.00	0.00	103,880.00	
	- ทอสแตนเลส 3/4" (OD 19.05 mm.) หนา 1.5 mm.	318.000	ท่อน	660.00	209,880.00	0.00	0.00	209,880.00	
	วัสดุผิวพื้น								
	- ทำผิวพื้นขัดหยาบ	1,052.700	ตร.ม.	0.00	0.00	61.00	64,214.70	64,214.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วัสดุผิวผนัง								
	- ทำผิวผนังทาสีปูนขัดมันเรียบ	461.240	ตร.ม.	63.18	29,141.14	0.00	0.00	29,141.14	
	งานรื้อถอนรั้วและคานสภาพ 1 จุด								
	- รื้อรั้วโลหะ (ตัดจุดเชื่อม)	80.000	จุด	0.00	0.00	20.00	1,600.00	1,600.00	
	- รื้อผนังคอนกรีตครึ่งแผ่น	4.480	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	134.40	134.40	
	- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.	1.110	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	666.00	666.00	
	- ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ)ครึ่งแผ่นอิฐ(งานรั้ว)	618.000	ตร.ม.	133.47	82,484.46	0.00	0.00	82,484.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm.	36.920	กก.	22.97	848.05	4.10	151.37	999.42	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	30.330	กก.	0.00	0.00	3.30	100.09	100.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.020	กก.	31.31	63.24	0.00	0.00	63.25	
	- คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc ค.3	.960	ลบ.ม.	1,586.69	1,523.22	436.00	418.56	1,941.78	
	ไม้แบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบมีกะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.960	ลบ.ฟ.	647.98	1,270.04	0.00	0.00	1,270.04	
	- ไม้ค้ำยัน	.590	ลบ.ฟ.	725.85	428.25	0.00	0.00	428.25	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	3.920	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	521.36	521.36	
	- ตะปู	.980	กก.	49.34	48.35	0.00	0.00	48.35	
	ทำผิวผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ								
	- ทำผิวผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	52.880	ตร.ม.	63.18	3,340.95	0.00	0.00	3,340.96	
	งานสีน้ำพลาสติกทาภายนอก								
	- สีน้ำพลาสติกสำหรับทาภายนอก	52.880	ตร.ม.	62.88	3,325.09	34.00	1,797.92	5,123.01	
	- งานเชื่อมรั้วเหล็ก	80.000	จุด	0.00	0.00	10.00	800.00	800.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	14.000	ตร.ม.	75.97	1,063.58	0.00	0.00	1,063.58	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	7,911.32	756,880.67	1,331.40	70,404.40	827,285.09	

มาโนช ธาดาจิตติกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานภูมิทัศน์								
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	957.000	บาท/ตร.ม.	22.00	21,054.00	5.00	4,785.00	25,839.00	
	- ค่าปรับเกลี่ยดิน , ค่าทราย , ค่าปุ๋ย เตรียมปลูกหญ้า	957.000	ตร.ม.	15.00	14,355.00	10.00	9,570.00	23,925.00	
	งานดูแลต้นไม้ 3 เดือน พื้นที่ 957 ตร.ม. 3 เดือน คิดเป็น 12 สัปดาห์								
	- ค่าแรงดูแลรักษาต้นไม้ (กำจัดวัชพืช,พ่นยา,ใส่ปุ๋ย)	36.000	คน	0.00	0.00	300.00	10,800.00	10,800.00	
	- ค่ายานพาหนะ เช่ารถบรรทุก 4 ล้อ	12.000	ครั้ง	2,600.32	31,203.84	0.00	0.00	31,203.84	
	- ค่าดินปลูก	95.700	ลบ.ม.	170.00	16,269.00	0.00	0.00	16,269.00	
	- ค่าปุ๋ย เดือนละ 1 ครั้ง ใช้ 60 กก.	168.000	กก.	3.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- ค่าเครื่องจักร,เครื่องมือ (เหมารวม)	12.000	บาท/วัน	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าแรงดูแลรักษาต้นไม้(รดน้ำ) 1 คน 12 ครั้ง	12.000	ครั้ง	0.00	0.00	2,100.00	25,200.00	25,200.00	

มาโนช ฮาดาจิตติกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าซื้อเพลิงสำหรับตู้แลร์กชาคั้นไม้(รดน้ำ)	12.000	ครั้ง	314.02	3,768.24	0.00	0.00	3,768.24	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	3,424.34	90,754.08	2,415.00	50,355.00	141,109.08	
13	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟส่องสว่างสูง 4.00 ม. หลอด LEDแผงโซลาร์เซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาเหล็ก สูง 4.00 ม.	54.000	ต้น	19,500.00	1,053,000.00	1,250.00	67,500.00	1,120,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	19,500.00	1,053,000.00	1,250.00	67,500.00	1,120,500.00	
14	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานระบายน้ำ								
	- บ่อพัก สำเร็จรูป 0.30x0.40 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	16.000	บ่อ	100.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE PE100 PN4 315 mm. (ระบบระบายน้ำ)	64.000	เมตร	908.00	58,112.00	140.00	8,960.00	67,072.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	1,008.00	59,712.00	140.00	8,960.00	68,672.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,361,412.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.5เมตร	126.900	ลบ.ฟ.	725.85	92,110.36	0.00	0.00	92,110.37	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบพื้น S1	845.990	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	112,516.67	112,516.67	
	- ตะปูพื้นS1	211.500	กก.	49.34	10,435.41	0.00	0.00	10,435.41	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S2	40.190	ลบ.ม.	1,586.69	63,769.07	436.00	17,522.84	81,291.91	
	- เหล็กเส้น DB12มม. พื้น S2	5,762.820	กก.	18.66	107,534.22	0.00	0.00	107,534.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	115.260	กก.	31.31	3,608.79	0.00	0.00	3,608.79	
	- ไม้แบบไม้กะบากไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	196.980	ลบ.ฟ.	647.98	127,639.10	0.00	0.00	127,639.10	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 4- 4.50 เมตร	59.090	ลบ.ฟ.	725.85	42,890.47	0.00	0.00	42,890.48	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	393.970	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	52,398.01	52,398.01	
	- ตะปูพื้นS2	98.490	กก.	49.34	4,859.49	0.00	0.00	4,859.50	
	- คอนกรีต ค.3 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1	94.560	ลบ.ม.	1,586.69	150,037.40	0.00	0.00	150,037.41	

มาโนช ธาตาดิจิตกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต กาลังยัด 240 ksc ค.3 W1	41.730	ลบ.ม.	1,586.69	66,212.57	436.00	18,194.28	84,406.85	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.W1	4,487.410	กก.	18.66	83,735.07	3.30	14,808.45	98,543.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	89.750	กก.	31.31	2,810.07	0.00	0.00	2,810.07	
	- ไม้แบบไม้กระบอกไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4- 4.50 เมตร	258.340	ลบ.ฟ.	647.98	167,399.15	0.00	0.00	167,399.15	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.5เมตร	77.500	ลบ.ฟ.	725.85	56,253.37	0.00	0.00	56,253.38	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	516.670	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	68,717.11	68,717.11	
	- ตะปู	129.170	กก.	49.34	6,373.24	0.00	0.00	6,373.25	
	งานขยายทำน้ำ								
	งานเสาเข็ม (ทำน้ำ)								
	- เสาเข็ม ค.ส.ถ. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร (ทำน้ำ)	24.000	ต้น	2,226.00	53,424.00	514.26	12,342.24	65,766.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งเสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร	24.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	5,520.00	5,520.00	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม.(เสริมเสาเข็มยาว 5.00 เมตร)	841.820	กก.	18.88	15,893.56	3.30	2,778.01	18,671.57	
	- คานคอนกรีต B2 (ทำน้ำ)	5.910	ลบ.ม.	1,586.69	9,377.33	436.00	2,576.76	11,954.10	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.คานB2 ทำน้ำ	493.520	กก.	18.88	9,317.65	3.30	1,628.62	10,946.28	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	94.850	กก.	22.97	2,178.70	3.30	313.01	2,491.71	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.770	กก.	31.31	368.51	0.00	0.00	368.52	
	- ไม้แบบไม้กะบากไมโส ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	54.870	ลบ.ฟ.	647.98	35,554.66	0.00	0.00	35,554.66	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไมโส ขนาด 11/2"x 3" ยาว 4.5 เมตร	16.460	ลบ.ฟ.	725.85	11,947.49	0.00	0.00	11,947.49	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ค้ำยัน	109.750	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,596.75	14,596.75	
	- ตะปู	27.440	ตัว	3.50	96.04	0.00	0.00	96.04	

มาโนช ฮาดาจิตติกร

08 กรกฎาคม 2563 08:33:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นคอนกรีต (ทำน้ำ)								
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.3) S1 (ทำน้ำ)	5.750	ลบ.ม.	1,586.69	9,123.46	0.00	0.00	9,123.47	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	706.430	กก.	18.66	13,181.98	133.00	93,955.19	107,137.17	
	- ลวดผูกผูกเหล็กเบอร์ 18	14.130	กก.	31.31	442.41	0.00	0.00	442.41	
	- ไม้แบบไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4- 4.50 เมตร	23.720	ลบ.ฟ.	647.98	15,370.08	0.00	0.00	15,370.09	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 11/2"x3" ยาว 4- 4.50 เมตร	7.120	ลบ.ฟ.	725.85	5,168.05	0.00	0.00	5,168.05	
	- ค่าแรงติดตั้ง+ค้ำยัน	47.440	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,309.52	6,309.52	
	- ตะปู	11.860	กก.	49.34	585.17	0.00	0.00	585.17	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.3) S2 (ทำน้ำ)	4.180	ลบ.ม.	1,586.69	6,632.36	0.00	0.00	6,632.36	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	599.150	กก.	18.66	11,180.13	3.30	1,977.20	13,157.34	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.980	กก.	31.31	375.09	0.00	0.00	375.09	