

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวิระวรรณ 4  
 .....และซอยเหล่านาดี 1 (ชุมชนแก่นนคร)  
 .....หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,094,000 ..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวิระวรรณ 4 และซอยเหล่านาดี 1 (ชุมชนแก่นนคร) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 130 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 13 บ่อ และทำการรื้อผิวทางถนนเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งแล้วทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Full - Depth Repair ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมงานประกอบ 1.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมเป็นฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ภายในซอยวิระวรรณ 4 และซอยเหล่านาดี 1 (ชุมชนแก่นนคร) ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 27 พ.ย. 2563 .....  
 เป็นเงิน..... 1,027,694.93 .....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1.....หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....
- 5.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- 5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 ชื่อ.....นายกวี..... สกุล ..... ศิริชาติวาปี  
 ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล.....ประธาน
- 6.2 ชื่อ.....นายคมสันต์..... สกุล ..... สอนไ  
 ตำแหน่ง .....หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ.....กรรมการ
- 6.3 ชื่อ.....นายอุดม..... สกุล ..... สีโยราช  
 ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
- 6.4 ชื่อ.....นายวิระศักดิ์..... สกุล ..... อุ่มมะ  
 ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
- 6.5 ชื่อ.....นายนพพร..... สกุล ..... สิตารเวศย์  
 ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ / เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: ซ้ำก่อสร้างท่อระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวิระวารวง 4 และซอยเสถียรานที 1 ชุมชนแก่นนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.056/2564)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.บ. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	646.50	72.18	46,664.37	1.3607	98,215.3	63,496.19
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ศ.บ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	510.00	433.59	221,130.90	1.3607	589,985.9	300,892.81
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	76.50	327.39	25,045.34	1.3607	445,479.6	34,079.19
1.1.4	งานผิวไหล่ทางถนน ค.ศ.บ. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	120.11	439.58	52,797.95	1.3607	598,136.5	71,842.18
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	24.02	327.39	7,863.91	1.3607	445,479.6	10,700.42
1.1.6	งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ศ.บ.(เดิมที่ชำรุด) เป็นฝาคะกรงเหล็กหล่อเหนียวรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน ตามแบบมาตรฐาน กส.097/2561 สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	บ่อ	10.00	10,870.00	108,700.00	1.3607	14,790.8090	147,908.09
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ศ.บ. Ø 0.40 ม. (ตามแบบ กส.056/2564)	ม.	130.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.บ. Ø 0.40 ม. - งานดินขุดห้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.บ. Ø 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )	ลบ.ม. ม.	73.93 117.00	31.03 682.23	2,294.05 79,820.91	1.3607 1.3607	42,222.5 928,310.4	3,121.51 108,612.32
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.บ. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. หรือขนาดกะกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2560	บ่อ	13.00	16,080.65	209,048.45	1.3607	21,880.9405	284,452.23
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.056/2564)	รายการ	1.00	2,589.99	2,589.99	1.0000	2,589.9900	2,589.99
TOTAL								1,827,694.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หนึ่งต้นแสดงหมั้นจัดพิมพ์โดยที่สืบสืบสภาเจ้าสืบสามศตวรรษ

-	753,365.88
-	-
-	2,589.99
-	1.3607
-	-

  
นายสมชาย สอนใจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายสุชาติ สิทธิชัย  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายศิริชาติ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายจิตรพงศ์ จุปนระ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายสมชาย สิทธิชัย  
กรรมการกำหนดราคากลาง