

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวีระวรรณ ๒/๑ ชุมชนแก่นนคร
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตรยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2563 เป็นเงิน ๙๖๐,๑๑๓.๘๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.

๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.	นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒.	นายสฤติชัย เทพไกรวัลย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	กรรมการ
๗.๓.	นายมานะ โชนช ธาดาจิตติกร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ	กรรมการ
๗.๔.	นายอาคม สีโยราช	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕.	นายพิชญ นาคเม้า	ตำแหน่ง	วิศวกรมโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำของวิระวรรณ ๒/๑ (ชุมชนแม่เหาะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.133/2563)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	140.00	72.31	10,123.40	1.3607	98.3922	13,774.91
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	245.00	433.82	106,285.90	1.3607	590.2989	144,623.23
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	24.50	330.60	8,099.70	1.3607	449.8474	11,021.26
1.1.4	งานผิวไหล่ทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ๙' 320 ksc.	ตร.ม.	114.00	439.96	50,155.44	1.3607	598.6536	68,246.51
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.10	330.60	5,653.26	1.3607	449.8474	7,692.39
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 ม. (ตามแบบ กส.133/2564)	ม.	200.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 ม. - งานติดตั้งผิวท่อจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม.	228.12	30.30	6,912.04	1.3607	41.2292	9,405.21
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3)	ม.	180.00	682.24	122,803.20	1.3607	928.3240	167,098.32
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ศ.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2560	บ่อ	20.00	19,707.95	394,159.00	1.3607	26,816.6076	536,332.15
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.133/2563)	รายการ	1.00	1,920.00	1,920.00	1.0000	1,920.0000	1,920.00
TOTAL								960,113.98

เก็บต้นทุนหินหนึ่งหรือสิบตามบาทเท่าสิบแปดดวง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

-	704,191.94
-	-
-	1,920.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

-	1.3607
-	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม



(นายสถิตย์ เทพไกรวัลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายมานอน ชาตจิตติกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชวรัชชัย วนาทิตย์กุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย สีไธราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชญ นาคเม้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง