

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,176,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมออกพร้อมขนไปทิ้ง และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมรางวี จำนวน 1 ช่าง ไม่น้อยกว่า 299 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 28 บ่อ ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2564

เป็นเงิน..... 1,181,631.95บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....

5.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายกี..... สกฏ..... ศิริชาติวาปี.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประธาน.....

6.2 ชื่อ..... นายคมสันต์..... สกฏ..... สอนไว.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ.....กรรมการ.....

6.3 ชื่อ..... นายอาคม..... สกฏ..... สีโยราช.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....

6.4 ชื่อ..... นายวีระศักดิ์..... สกฏ..... อบรมะ.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....

6.5 ชื่อ..... นายนพพร..... สกฏ..... สีตวรเวศย์.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ /เลขานุการ.....

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

แบบเลขที่ กส.073/2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร								
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.073/2563)								
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	245.15	ตร.ม.	72.31	17,726.80	-	-	17,726.80	Back up
1.1.2	งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f' 320 ksc.	80.99	ตร.ม.	439.96	35,632.36	-	-	35,632.36	Back up
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นไหล่ทาง	16.39	ลบ.ม.	16.39	268.63	-	-	268.63	Back up
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม. (ตามแบบ กส.073/2564)	299.00	ม.						
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม. - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3)	219.51	ลบ.ม.	30.30	6,651.15	-	-	6,651.15	Back up
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด ϕ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปตัววีข้าง (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550 และแบบเลขที่ กส.096/2560	26.00	บ่อ	18,430.04	479,181.04	-	-	479,181.04	Back up
1.2.3	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด ϕ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550 และแบบเลขที่ กส.096/2560	2.00	บ่อ	17,369.64	34,739.28	-	-	34,739.28	Back up
1.2.4	งานวางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f' 240 ksc.	262.60	ม.	489.20	128,463.92	-	-	128,463.92	Back up
1.2.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทางวางระบายน้ำรูปตัววี	23.00	ลบ.ม.	330.60	7,603.80	-	-	7,603.80	Back up
1.3	งานระบบท่อลอดถนน (ตามแบบ กส.073/2564)	2.00	แห่ง						
1.3.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม. - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ϕ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3)	11.34	ลบ.ม.	30.30	343.60	-	-	343.60	Back up
		14.00	ม.	682.24	9,551.36	-	-	9,551.36	Back up
	รวมรายการลำดับที่ 1							905,048.98	

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ค.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส.073/2559 โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	905,048.98	1.3056	1,181,631.95	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,181,631.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)				
	ตัวอักษร				
	งประมาณตั้งไว้			1,176,000.00	


ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเสนอแปลนใหม่หนึ่งพันหรือตามสิบเอ็ดบาทเท่ากับห้าสตางค์

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กวี ศิริชาติวong)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ / กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมกฤษณ์ สอนใจ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีไชราช)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระศักดิ์ อุปมะ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายนพพร สิตวเรศย์)