

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..... จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพญา 3 แยกซ้าย เชื่อม ซอยพญา 8 (ชุมชนโนนทัน 8)

.....  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๙26,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพญา 3 แยกซ้าย เชื่อม ซอยพญา 8 (ชุมชนโนนทัน 8) โดย  
ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 224 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 22 บ่อ  
ภายในซอยพญา 3 แยกซ้ายเชื่อมซอยพญา 8 ชุมชนโนนทัน 8 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 5 มิ.ย. 2564

เป็นเงิน..... 914,144.99 บาท ราคา/ หน่วย (ถ้ามี) .....

5. บัญชีประเมินการราคากลาง

5.1..... หลักการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

5.2..... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบาย

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายทวี ..... สกุล ..... ศิริชาติวาปี

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล ..... ประธาน

6.2 ชื่อ..... นายคมสันต์ ..... สกุล ..... สอนไว

ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ..... กรรมการ

6.3 ชื่อ..... นายอาคม ..... สกุล ..... สีโยราช

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... กรรมการ

6.4 ชื่อ..... นายวีระศักดิ์ ..... สกุล ..... อุปมะ

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... กรรมการ

6.5 ชื่อ..... นายนงพพร ..... สกุล ..... สิตวรเวศย์

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ..... กรรมการ /เลขานุการ

แบบสรุปราคาของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพิทยาทาน เขตจตุจักร เข้ม ซอยพิทยาทาน 8 (ชุมชนโนนแก้ว 8)


หน่วยรายงานของโครงการ/งานก่อสร้าง : ฝึกอบรมกรมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งมี้อง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F <sub>s</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>s</sub>	รวมกลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.064/2564)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมหรือขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ก.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	280.00	72.18	20,210.40	1.3607	98,215.3	27,500.28
1.1.2	งานผิวไหล่ทางถนน ก.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต 15' 320 กก.	ตร.ม.	252.26	439.58	110,888.45	1.3607	598,136.5	150,888.91
1.1.3	งานปลูกฝังชั้นกรวดพื้นทาง	ถ.ม.	50.45	327.39	16,516.33	1.3607	445,479.6	22,474.48
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. $\phi$ 0.40 ม. (ตามแบบ กส.064/2564)	ม.	224.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. $\phi$ 0.40 ม. - งานเดินชุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. $\phi$ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3)	ถ.ม.	159.01	31.03	4,934.08	1.3607	42,222.5	6,713.80
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ก.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด $\phi$ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กเส้นยวดยาวเหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. ฝาเหล็กถนอม น้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมตามแบบ กส.165/2550 และแบบ กส.096/2560	บ่อ	22.00	17,294.97	380,489.34	1.3607	23,535,265.7	517,731.85
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.064/2564)	รายการ	1.00	1,320.00	1,320.00	1.0000	1,320,000.00	1,320.00
<b>TOTAL</b>								<b>914,144.99</b>


เขียนแบบเป็นงานที่มีพื้นที่หรือใช้กับพื้นที่ตามแบบที่แนบมา


ผลรวมค่างานคืนทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานคืนทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=	670,849.56
=	
=	1,320.00
=	
=	1,3607
=	

  
 (นายสมศักดิ์ สอนไว)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอานันท์ สีโฆราช)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (กวี สิริชาติวงศ์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวิระศักดิ์ ทุปะระ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายพนมพร สัตวราช)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง