

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 10/2, ...ซอยเหล่านาดี 10/6...ซอยเหล่านาดี 8/1...ซอยเหล่านาดี 8/2...และซอยเหล่านาดี 8/3...ชุมชนหลังสนามกีฬา 2  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,856,000 ..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 10/2; ซอยเหล่านาดี 10/6, ซอยเหล่านาดี 8/1, ซอยเหล่านาดี 8/2 และซอยเหล่านาดี 8/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 320 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 32 บ่อ และทำการรื้อผิวทางถนนเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งแล้วทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Full - Depth Repair ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ภายในซอยเหล่านาดี 10/2, ซอยเหล่านาดี 10/6, ซอยเหล่านาดี 8/1, ซอยเหล่านาดี 8/2 และซอยเหล่านาดี 8/3 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๕ ๑ ค.ศ. 2563 .....  
เป็นเงิน..... 1,848,436.31.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1...หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....  
5.2...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....  
5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 ชื่อ.....นายภวิ..... สกุล .....ศิริชาติวาปี.....  
ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประชาชน.....  
6.2 ชื่อ.....นายคมสันต์..... สกุล .....สอนไว.....  
ตำแหน่ง .....หัวหน้าฝ่ายจัดสรรดูแลพื้นที่.....กรรมการ.....  
6.3 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุล .....สีโยราช.....  
ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....  
6.4 ชื่อ.....นายวีระศักดิ์..... สกุล .....อุโมงะ.....  
ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ.....  
6.5 ชื่อ.....นายนพพร..... สกุล .....สิตวรเวศย์.....  
ตำแหน่ง .....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ / เสาขานูการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อระดมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาคี 10/2, ซอยเหล่านาคี 10/6, ซอยเหล่านาคี 8/1, ซอยเหล่านาคี 8/2 และซอยเหล่านาคี 8/3 (รวมขนาหลังถาวรก็หา 2)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

| ลำดับที่       | รายการ   | หน่วย       | จำนวน            | ราคาต่อหน่วย    | ราคาทุน                | F <sub>N</sub>   | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง                |
|----------------|--|-------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1              | งานก่อสร้างทาง   |             |                  |                 |                        |                  |                               |                         |
| 1.1            | งานถนน (ตามแบบ กส.054/2564)  |             |                  |                 |                        |                  |                               |                         |
| 1.1.1          | งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม.)  | ตร.ม.       | 1,056.00         | 72.18           | 76,222.08              | 1.3607           | 98.2153                       | 103,715.36              |
| 1.1.2          | งานผิวทางถนน ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.  | ตร.ม.       | 720.00           | 433.59          | 312,184.80             | 1.3607           | 589.9859                      | 424,789.85              |
| 1.1.3          | งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง  | ลบ.ม.       | 72.00            | 327.39          | 23,572.08              | 1.3607           | 445.4796                      | 32,074.53               |
| 1.1.4          | งานผิวไหล่ทางถนน ค.ศ.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.  | ตร.ม.       | 295.65           | 439.58          | 129,961.83             | 1.3607           | 598.1365                      | 176,839.06              |
| 1.1.5          | งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง  | ลบ.ม.       | 59.13            | 327.39          | 19,358.57              | 1.3607           | 445.4796                      | 26,341.21               |
| 1.2            | งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 ม. (ตามแบบ กส.054/2564)   | ม.          | 320.00           |                 |                        |                  |                               |                         |
| 1.2.1          | งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 ม.<br>- งานดินขุดค้ำวเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม.<br>- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. φ 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )   | ลบ.ม.<br>ม. | 282.09<br>288.00 | 31.03<br>682.23 | 8,753.25<br>196,482.24 | 1.3607<br>1.3607 | 42.2225<br>928.3104           | 11,910.55<br>267,353.40 |
| 1.2.2          | งานก่อสร้างบ่อบั๊บน้ำ ค.ศ.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550 และแบบเลขที่ กส.096/2560 | บ่อ         | 32.00            | 18,434.27       | 589,896.64             | 1.3607           | 25,083.5112                   | 802,672.36              |
| 2              | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   |             |                  |                 |                        |                  |                               |                         |
| 2.1            | งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.054/2564)   | รายการ      | 1.00             | 2,739.99        | 2,739.99               | 1.0000           | 2,739.9900                    | 2,739.99                |
| <b>TOTAL :</b> |  |             |                  |                 |                        |                  |                               | <b>1,848,436.31</b>     |

หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


|   |              |
|---|--------------|
| = | 1,356,431.49 |
| = | -            |
| = | 2,739.99     |
| = | 1.3607       |
| = | -            |

  
 (นายคมสันต์ สอนโว)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอชคม ธีโอรช)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (กวี ธีรชาติวิทย์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวีระศักดิ์ อุปมะ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นงนพพร สิตวรงค์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง