

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 4/4
.....(ชุมชนหลังสนามกีฬา 2).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,033,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและบुरुณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเหล่านาดี 4/4 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2) โดยทำตัวรถก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อเหนียวไม่น้อยกว่า 18 บ่อ และทำการรื้อผิวทางถนนเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งแล้วทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Full - Depth Repair ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมงานประกอบ 1.งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมเป็นฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อภายในซอยเหล่านาดี 4/4 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. 2563
เป็นเงิน.....1,017,419.97.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1.....หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....
- 5.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- 5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 ชื่อ.....นายภวี..... สกุล ศิริชาติทวีปี.....
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสาขาภิบาล.....ประธาน
- 6.2 ชื่อ.....นายคมสันต์..... สกุล สอนไว.....
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ.....กรรมการ
- 6.3 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุล สิริโยธา.....
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
- 6.4 ชื่อ.....นายวีระศักดิ์..... สกุล อุปะนะ.....
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
- 6.5 ชื่อ.....นายนพพร..... สกุล สิตวเรศย์.....
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ / เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการ/งานก่อสร้าง อ่างก่อสร้างที่ระบายน้ำและบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเสถียรนาถิ 4/4 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งมี้อง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.055/2564)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	389.00	72.18	28,078.02	1.3607	98.2153	38,205.75
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc.	ตร.ม.	200.00	433.59	86,718.00	1.3607	589.9859	117,997.18
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	327.39	6,547.80	1.3607	445.4796	8,909.59
1.1.4	งานผิวไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc.	ตร.ม.	166.30	439.58	73,102.15	1.3607	598.1365	99,470.10
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.26	327.39	10,888.99	1.3607	445.4796	14,816.65
1.1.6	งานปูอิฐฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.(เดิมที่ชำรุด) เป็นฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียวรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม. ระบายน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน ตามแบบมาตรฐาน กส.097/2561 สำหรับที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	บ่อ	10.00	10,080.00	100,800.00	1.3607	13,715.8560	137,158.56
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. φ 0.40 ม. (ตามแบบ กส.055/2564)	ม.	180.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. φ 0.40 ม. - งานเดินจุดส้วดเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. φ 0.40 (นอก.128/2549 ชั้น 3)	ลบ.ม. ม.	143.93 162.00	31.03 682.23	4,466.15 110,521.26	1.3607 1.3607	42.2225 928.3104	6,077.08 150,386.28
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด φ 0.40 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝาเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบเลขที่ กส.096/2560	บ่อ	18.00	18,038.46	324,692.28	1.3607	24,544.9325	441,808.79
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.055/2564)	รายการ	1.00	2,589.99	2,589.99	1.0000	2,589.9900	2,589.99
TOTAL								1,017,419.97

หนึ่งล้านบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ



ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	745,814.65
=	-
=	2,589.99
=	1.3607
=	-


 (นายสมชาย สอนไช) กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิระศักดิ์ สุปนะ) กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กวี สิริชาควาปี) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายวิระศักดิ์ สุปนะ) กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพนพร พิศรวเวศย์) กรรมการกำหนดราคากลาง