

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักกวางขวาง เทศบาลนครขอนแก่น.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 พื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๖ ตารางเมตร โดยทำการย้ายสิ่งกีดขวางบนทางเท้า
 บูดิวทางเท้าวัสดุหินแกรนิตทำผิวหน้าหยาบ และปูบล็อกทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา
 ก่อสร้างทางลาดคนพิการตามมาตรฐานอารยะสถาปัตย์ร้อยละสิบและหล่อคันทันสูงเท้าผิวทางเท้าปูใหม่พร้อมทาสีขอบ
 คันทันเปลี่ยนฝาป้องกันทางเท้าติดตั้งช่องรับน้ำใหม่เป็นชนิดตะแกรงเหล็กหล่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕,๒๕๖,๓๐๓.๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. ปร.๔.....
- ๖.๒. ปร.๕.....
- ๖.๓. ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|------|-------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| ๗.๑. | นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. | นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓. | นายอาคม สีโยราช | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๔. | นายประภาส รัตนดิษฐ์กุล | ตำแหน่ง | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๕. | นายศุภวัตร นามคำ | ตำแหน่ง | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ถ.หน้าเมือง ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่


กส. 145 /2563


ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


ประมาณการเมื่อวันที่


8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แบบที่ 1	12.00	จุด	4,036.08	48,432.95	-	-	48,432.95	backupsheet3
	- แบบที่ 2	81.00	จุด	2,478.33	200,745.03	-	-	200,745.03	backupsheet3
	- แบบที่ 3	16.00	จุด	4,420.63	70,730.01	-	-	70,730.01	backupsheet3
	- แบบที่ 4	7.00	จุด	3,566.99	24,968.95	-	-	24,968.95	backupsheet3
	- แบบที่ 5	3.00	จุด	6,227.68	18,683.05	-	-	18,683.05	backupsheet3
15	งานวางแผนหินบรียงยูเดิมพร้อมเทคอนกรีต	337.00	ตร.ม.	449.33	151,425.16	-	-	151,425.16	backupsheet3
16	ปูแผ่นป้องกันโคนต้นไม้ ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.	53.00	จุด	1,320.00	69,960.00	155.00	8,215.00	78,175.00	pricelist+สน.งบ.
17	สายไฟฟ้า NY 2x16 Sq.Mm. ฝังดินพร้อมเชื่อมเสาไฟเดิม	1,800.00	ม.	283.35	510,035.29	-	-	510,035.29	backupsheet2
18	งานทาสีจราจรขอบทางเท้า ชนิดสะท้อนแสง (30 ตร.ม./แกลลอน)	1,499.29	ตร.ม.	32.01	47,990.77	34.00	50,975.86	98,966.63	backupsheet1+สน.งบ.
รวมรายการงานวัสดุ+ค่าแรงงาน								20,190,505.60	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิชัย วานาทิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายออคม สีโยราช)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานสำคัญก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ก.หน้าเมือง ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่

กล. 145 /2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง งานปรับปรุงทางเท้า เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	20,190,505.60	1.2509	25,256,303.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			25,256,303.45	ยี่สิบห้าล้านบาทสองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทสี่สิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ).....ผอ.ส่วนการโยธา / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรชัย วานาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ).....หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่

กส. 145 /2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง กลุ่มงานที่ 1/งานปรับปรุงทางเท้า	25,256,303.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	25,256,303.45	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	ยี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทสี่สิบห้าสตางค์	
	งบประมาณตั้งไว้	25,000,000.00	

(ลงชื่อ).....มอ.ส่วนการโยธา / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวิชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ).....หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประภาส รัตนวดีชัยกุล)

(ลงชื่อ).....สถาปนิกปฏิบัติการ / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)