

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักการศึกษา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาที่ชำรุดเป็นรั้วตาข่ายโครงเหล็ก มีความยาวไม่น้อยกว่า 109 เมตร และปรับปรุงพื้นสนามกีฬากว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นเงิน 579,759.07 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 ปร.4
  - 6.2 ปร.5
  - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอภิชาติ วิศิษฐานรักษ์ ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
7.3 นายศุภวัตร นามคำ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
7.4 นายอาคม สิโอราช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.5 นายวีระศักดิ์ อุปมะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 048 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	579,759.07	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	579,759.07	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)		หาเสนอเงินเกินกำหนดหรือหาเงินเกินบาทเกิดสตงค์
	งประมาณตั้งไว้	550,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการ

(นายศุภวัตร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ

(นายอาคม สีโยธราช)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระศักดิ์ อูปมะ)

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงลานกีฬาด้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 048/2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	444,055.66	1.3056	579,759.07	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			579,759.07	
<b>หัวเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์</b>					

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการ

(นายสุวัฒน์ นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ

(นายวิชาคม สีโยธา)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระศักดิ์ อุปมะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงลานกีฬาด้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

แบบ ปจ.4


สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 048 / 2564


ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนตาข่ายรั้วเดิม (รื้อกอง)	109.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,180.00	2,180.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	รื้อถอนโครงเหล็กส่วนที่ต่อเติมจากรั้วเดิม (รื้อกอง)	60.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,200.00	1,200.00	กรมบัญชีกลาง
2	งานก่อสร้าง								
2.1	ทาสีสีฟ็อกซี (พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด)	600.00	ตร.ม.	233.64	140,186.92	-	-	140,186.92	สืบราคา
2.2	ต่อเติมโครงสร้างรั้วสูงจากรั้วเดิม เหล็กกลม 2" หน้า 1.2 มม.	7,048.30	กก.	27.17	191,477.70	10.00	70,483.01	261,960.71	Backup+กรมบัญชีกลาง
2.3	ทาสีน้ำมันและสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้น 1 เทียว+สีจริง 2 เทียว)	107.75	ตร.ม.	78.60	8,469.08	38.00	4,094.47	12,563.55	Backup+กรมบัญชีกลาง
2.4	ติดตั้งลวดตาข่าย ขนาดตา 2"x2"	479.00	ตร.ม.	54.21	25,964.49	-	-	25,964.49	pricelist
	รวม				366,098.18		77,957.48	444,055.66	
	Factor F							1,3058	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							579,759.07	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ  
(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ  
(นายอาคม สีโยธา)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ  
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการ  
(นายธีระศักดิ์ อูปมะ)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการ  
(นายศุภวทร นามคำ)