

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโพลีสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักงานการศึกษา
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโพลีสาร โดยทำการรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 4 เดิมที่ชำรุดเป็น ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตรม. ปูกระเบื้องภายใน ชั้น 1 ถึงชั้น 4 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224ตรม. ทาสีภายในชั้น 1 ถึง ชั้น 4 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตรม. และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชั้น 1 ถึง ชั้น 4 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม 2564 เป็นเงิน 1,984,808.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์ ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
7.3 นายศุภวัตร นามคำ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
7.4 นายอาคม สีโยราช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.5 นายวิระศักดิ์ อุประ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโทธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น






แบบเลขที่ กส. 047 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,984,808.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,984,808.92	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์	
	งปประมาณตั้งไว้	1,900,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ วิศิษฐานุรักษ์)(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการ
(นายสุภัทร นามคำ)(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ
(นายอาคม สีโยธา)(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการ
(นายวีระศักดิ์ อุปมะ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหัน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหัน เทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 047 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,523,845.62	1.3025	1,984,808.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			1,984,808.92	
หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์					

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ วิศิษฐานารักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการ


(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิกปฏิบัติการ / กรรมการ

(นายสุกhot วิทร นามคำ)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการ

(นายสาคม สีโยธา)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ / กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระศักดิ์ อุปมะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโหีสวรร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 047/2564

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม (รื้อขนไป)	276.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,900.00	6,900.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (รื้อขนไป)	1.60	ตร.ม.	-	-	40.00	64.00	64.00	กรมบัญชีกลาง
1.3	รื้อถอนโคมไฟเดิม พร้อมสายไฟและสวิทช์เปิดปิด (รื้อกอง)	162.00	ชุด	-	-	30.00	4,860.00	4,860.00	กรมบัญชีกลาง
1.4	รื้อถอนปลั๊กไฟเดิม พร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	33.00	ชุด	-	-	30.00	990.00	990.00	กรมบัญชีกลาง
2	งานก่อสร้าง								
2.1	หน้าต่างอลูมิเนียมขนาด 1.15x1.45 ม.	3.00	ชุด	3,896.03	11,688.08	-	-	11,688.08	สีบวคา
2.2	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	276.00	ตร.ม.	235.69	65,051.54	75.00	20,700.00	85,751.54	Backup+กรมบัญชีกลาง
2.3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	1,224.00	ตร.ม.	317.25	388,311.40	222.00	271,728.00	660,039.40	Backup+กรมบัญชีกลาง
2.4	พื้นปูกระเบื้องกั้นลิ้น 12"x12"	245.00	ตร.ม.	280.14	68,634.55	158.00	38,710.00	107,344.55	Backup+กรมบัญชีกลาง
2.5	สีน้ำอะคริลิกทาภายใน	5,400.00	ตร.ม.	40.25	217,331.10	30.00	162,000.00	379,331.10	Backup+กรมบัญชีกลาง
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	โคมไฟ LED panel 40w.ขนาด 60x60 cm.	102.00	โคม	1,208.41	123,257.94	115.00	11,730.00	134,987.94	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.2	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 2x18 w. มีฝาครอบกันแมลง	61.00	ชุด	861.68	52,562.62	135.00	8,235.00	60,797.62	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.3	ปลั๊กไฟคู่ชนิดมีสายดิน พร้อมกล่องและหน้ากาก	56.00	ชุด	79.44	4,448.60	90.00	5,040.00	9,488.60	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.4	สวิทช์เปิด-ปิดไฟทางเดียว พร้อมกล่องและหน้ากาก 1 ช่อง	21.00	ชุด	67.29	1,413.08	80.00	1,680.00	3,093.08	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.5	สวิทช์เปิด-ปิดไฟทางเดียว พร้อมกล่องและหน้ากาก 2 ช่อง	9.00	ชุด	101.87	916.82	90.00	810.00	1,726.82	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.6	สวิทช์เปิด-ปิดไฟทางเดียว พร้อมกล่องและหน้ากาก 3 ช่อง	6.00	ชุด	135.51	813.08	100.00	600.00	1,413.08	pricelist+กรมบัญชีกลาง
3.7	สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	1,300.00	ม.	14.22	18,486.00	12.00	15,600.00	34,086.00	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
3.8	สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	600.00	ม.	16.72	10,032.00	14.00	8,400.00	18,432.00	พาณิชย์+กรมบัญชีกลาง
3.9	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	รายการ	2,851.80	2,851.80	-	-	2,851.80	10% ของค่าสายไฟ
	รวม				952,914.82		549,847.00	1,523,845.82	
	Factor F							1.3025	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							1,984,808.92	

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ วิศิษฏ์รักษ์)

(ลงชื่อ).....
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ).....
(นายสุวตвр นามคำ)

(ลงชื่อ).....
(นายฉัตร สิริราช)

(ลงชื่อ).....
(นายวิระศักดิ์ อุปะมะ)