

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อระงับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอยเทศบาล ๔/๔ ซุมชนหลังสนามกีฬา ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อระงับผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาเหล็กหล่อไม่น้อยกว่า ๑๘ บ่อ และทำการรื้อผิวทางถนนเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งแล้วทำการก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ full-depth repair ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นผิวทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคั้งนวน ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๒๘,๒๕๗.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ปร.๔

๖.๒.

๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายกวี ศิริชาติวาปี	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนช่างสาขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายคมสันต์ สอนไฉ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	กรรมการ
๗.๓	นายอำคม สีราช	ตำแหน่ง	วิศวกรกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔	นายวีระศักดิ์ อูปมะ	ตำแหน่ง	วิศวกรกรมโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕	นายพนพร สิตวรเวศย์	ตำแหน่ง	วิศวกรกรมโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อระงับมลพิษทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยเตาเผาถิ 4/4 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 2)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคาตลาด
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.055/2564)							
1.1.1	งานผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง ( ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	389.00	72.82	28,326.98	1.3607	99.0862	38,544.53
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	200.00	428.96	85,792.00	1.3607	583.6859	116,737.18
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	343.45	6,869.00	1.3607	467.3324	9,346.65
1.1.4	งานผิวไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	166.30	441.46	73,414.80	1.3607	600.6946	99,895.51
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.26	343.45	11,423.15	1.3607	467.3324	15,543.48
1.1.6	งานเปลี่ยนฝ้าบ่อกักน้ำ ค.ส.ล.(เดิมที่ชำรุด) เป็นฝ้าตะแกรงเหล็กเพื่อเก็บรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน ตามแบบมาตรฐาน กส.097/2561 ฝ้ารับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	บ่อ	10.00	10,184.99	101,849.90	1.3607	13,858.7159	138,587.16
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (ตามแบบ กส.055/2564)	ม.	180.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. - งานติดตั้งด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 1 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 (มอก.128/2549 ชั้น 3 )	ตบ.ม. ม.	143.93 162.00	32.36 681.24	4,657.57 110,360.88	1.3607 1.3607	44,0323 926.9633	6,337.57 150,168.05
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อกักน้ำ ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. (ฝ้าเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550และแบบที่ กส.096/2560	บ่อ	18.00	18,377.26	330,790.68	1.3607	25,005.9377	450,106.88
2	ค่าใช้จ่ายที่เสริมความข้อมกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.055/2564)	รายการ	1.00	2,989.99	2,989.99	1.0000	2,989.9900	2,989.99
<b>TOTAL</b>								<b>1,028,257.00</b>

ทั้งนี้แสดงว่ามีแปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

ผลรวมค่าจ้างเหมาจ้างงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่าจ้างเหมาจ้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายที่เสริมความข้อมกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


753,484.96
2,989.99
1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

  
 (นายคนสินต์ สอนไว)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอาทิตย์ โยธาธา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ศิริวิชาชีวิน)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 (นายระศักดิ์ อุปมะ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายสุพรรณ สุตรเวศ)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง