

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๓,๖๕๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทันความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
๖๓๗ ตารางเมตร พร้อมงานระบบระบายน้ำ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พค. 2566 เป็นเงิน ๔๙๘,๘๒๑.๓๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทศพล วงศ์อาษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธวัชชัย วนาทิกข์กุล ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ กรรมการ

๗.๓ นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

๗.๔ นายประภาส รัตนวดีชัยกุล ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ

๗.๕ นายธนะชัย ทิมะธนะสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านโนนทัน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนถนนตะวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 053/2566


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุง	497,621.34	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,821.34	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	498,821.34	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)		เขียนกำกับแบบฉบับแปลหรือเขียนในภายหลังตามฉบับที่แนบมา
	งบประมาณทั้งสิ้น	533,650.00	

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญรอด วงศ์ธาดา)

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง/ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอรรถวิทย์ นานาคีรักษ์กุล)

(ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภมรศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนศิริขันธ์กุล)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก/ เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนะชัย หิระณะสุวรรณ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีตำรวจบ้านโนนทัน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลวิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 053/2566

ประมาณราคาคณะแบบ ปจ.4


จำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินสงวนน้ำจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	380,819.05	1.3074	497,621.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			497,621.34	
สี่แสนเก้าพันเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์					

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทศพร วงศ์อาษา)

(ลงชื่อ) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง/ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประจักษ์ วนาศิริเกียรติ)

(ลงชื่อ)  พนักงานแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส รัตนศิริเกียรติ)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก/ กรรมการกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนชัย นิระชนะสุวรรณ)

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนหัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทานตะวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 053 /2566


ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ พฤษภาคม 2566

คำนวณราคาจากตารางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าขนส่ง	รวม	รวม	หมายเหตุ
1.1	- งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล.	300.00	ตร.ม.	-	-	76.38	22,914.00	22,914.00	Backup sheet
2.1	- ถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.	637.00	ตร.ม.	544.11	346,598.07	-	-	346,598.07	Backup sheet
2.2	- RB 9 มม. (SR.24) ควบคุมคอนกรีต	120.00	กก.	25.09	3,010.80	4.10	492.00	3,502.80	พาณิชย์+สน.งบฯ
3.1	- คอนกรีตผสมสำเร็จ (240 ksc cube)	0.13	ลบ.ม.	2,261.68	282.71	485.00	60.63	343.34	พาณิชย์+สน.งบฯ
3.2	- RB 9 มม. (SR.24)	20.00	กก.	25.09	501.80	4.10	82.00	583.80	พาณิชย์+สน.งบฯ
3.3	- DB 12 มม. (SD.40)	20.00	กก.	24.71	494.20	3.30	66.00	560.20	พาณิชย์+สน.งบฯ
3.4	- เหล็กฉาก L 50x50x3 มม.	28.00	กก.	30.83	863.24	10.00	280.00	1,143.24	พาณิชย์+สน.งบฯ
3.5	- เหล็กกล่อง 100x50x2 มม.	1.00	กก.	34.67	34.67	10.00	10.00	44.67	สินค้า+สน.งบฯ
3.6	- ไม้แบบ (ค้ำ 50 %) ไม้กระดานไม้ไผ่ ขนาด 1x8" ยาว 4.0 ม.	4.00	ลบ.ฟ.	677.57	2,710.28	-	-	2,710.28	พาณิชย์
3.7	- ไม้ค้ำยันแบบ ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 4.0 ม.	1.20	ลบ.ฟ.	801.56	961.87	-	-	961.87	พาณิชย์
3.8	- ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 3"	1.00	กก.	56.78	56.78	-	-	56.78	พาณิชย์
3.9	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,064.00	1,064.00	สน.งบฯ
3.10	- สังกะสี	2.00	ตร.ม.	33.00	66.00	35.00	70.00	136.00	Backup sheet+สน.งบฯ

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ปร.กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล วุฒิชายา)


(นายธีรชัย วนาทิทธิกุล)

(ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก/ เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(นายธนะชัย หิมธนะสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประภาส รัตนดิษฐ์กุล)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านโนนทัน

แบบ ปร.4 (พิเศษ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 053 /2566


ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น


ประมาณการเมื่อ วันที่ พฤษภาคม 2566


จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1	คำทดสอบ土工								
	- Water Content test	1.00	จุด	50.00	50.00	-	-	50.00	Backup sheet
	- Unit Weight test	1.00	จุด	50.00	50.00	-	-	50.00	Backup sheet
	- Sieve Analysis test	1.00	จุด	100.00	100.00	-	-	100.00	Backup sheet
	- Compaction Standard Proctor test	1.00	จุด	150.00	150.00	-	-	150.00	Backup sheet
	- CBR with Compaction, Soaked	1.00	จุด	250.00	250.00	-	-	250.00	Backup sheet
	- Fied Density test	2.00	จุด	150.00	300.00	-	-	300.00	Backup sheet
	- Fied C.B.R. test	2.00	จุด	150.00	300.00	-	-	300.00	Backup sheet

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักช่าง / ปช.กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทศพร วุฒิอาษา)

(ลงชื่อ)  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรชัย วนาศิริกุล)

(ลงชื่อ)  หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยสถาปนิก/ สถาปนิกกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนชัย อิมระณะสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประกาศ รัตนศิริกุล)