

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

ขวงทำน้ำเจ้าพอมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

ขวงทำน้ำเจ้าพอมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เป็นเงิน 12,673,620.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชาติ วิศิษฐรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 กมศักดิ์ แก้วมาศย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 อาคม สิริราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 ศุภวัตร นามคำ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.5 มาโนช ธาตาดิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

มาโนช ธาตาดิจิตร

17 กรกฎาคม 2562 23:39:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงหน้าเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำนาลานกีฬาต้านยาเสพติด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 085/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ช่วงหน้าเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำนาลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉับน้ำระหว่างก่อสร้าง		รวม					73,089.02	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		รวม					807.62	
3	รื้อถอนดินถมคันทาง (คือนำกลับมาใช้ 50%)		รวม					7,392.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,790,359.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ วิศิษฐารักษ์

24 กรกฎาคม 2562 10:55:28

กลุ่มงาน/งาน ทางเดินทางวิ่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงหน้าเจ้าพ้อมเหศักดิ์ถึงหน้าลานกีฬาต้านยาเสพติด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 085/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
 คำนำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,145,298.64	
5	กล่องแมทแตรสบรรจุ พร้อมค่าแรง ขนาด 1.00x0.50 เมตร		รวม					142,011.20	
6	งาน RC.Pipe Culvert Dia 0.40 m.Class 3		รวม					24,679.95	
7	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)		รวม					6,713.96	
8	ไม้แบบ		รวม					3,655.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,790,359.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ วิศิษฐรักษ์

24 กรกฎาคม 2562 10:55:28

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงหน้าเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงหน้าลานกีฬาต้านยาเสพติด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ในเมือง อู่แก้ว เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
แบบเลขที่ 085/2560	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)(คลีบข้างท่อ)		รวม					7,548.35	
10	งานกำแพงปากท่อ		รวม					34,168.46	
11	งานสถาปัตยกรรม		รวม					996,958.95	
12	งานภูมิทัศน์		รวม					158,383.38	
13	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,120,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,790,359.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ วิศิษฐารักษ์

24 กรกฎาคม 2562 10:55:28

กลุ่มงาน/งาน ทางเดินทางวิ่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 085/2560
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					69,152.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,790,359.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,790,359.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ วิศิษฐรักษ์
 24 กรกฎาคม 2562 10:55:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง งานดินถมคันทาง(คันกว้าง 0.50ม.) ความสูงเฉลี่ย 0.65ม. ความลาดชัน 1:2 ยาว319 เมตร - ค่าดินถม (ลบม.หลวม) - ค่าค้ำทับ 85%(ลบม.แน่น) รวมค่างานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง	 524.740 374.820 -	 ลบ.ม. ลบ.ม. -	 110.00 0.00 110.00	 57,721.40 0.00 57,721.40	 0.00 41.00 41.00	 0.00 15,367.62 15,367.62	 57,721.40 15,367.62 73,089.02	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง - งานสูบน้ำพื้นที่ 1276 ตรม. - งานสูบน้ำในพื้นที่ 1276 ตร.ม.คิดครั้งเดียว รวมค่างานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	 394.280 829.400 -	 ลบ.ม. ลบ.ม. -	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 0.66 0.66 1.32	 260.22 547.40 807.62	 260.22 547.40 807.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รื้อถอนดินถมคันทาง (คิदनากลับมาใช้ 50%)								
	- คุ่ตด้วยเครื่องจักร (ลบ.ม.หลวม) ขุดรื้อได้ 80% โดยนำมาใช้ 50% เกลี่ยปรับแต่งในรัศมี 30%	419.790	ลบ.ม. หลวม	0.00	0.00	17.61	7,392.50	7,392.50	
	รวมค่ารื้อถอนดินถมคันทาง (คิदनากลับมาใช้ 50%)	-	-	0.00	0.00	17.61	7,392.50	7,392.50	
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	นั่งร้านตอกเสาเข็ม(คิดลด 60%เนื่องจากเวียนใช้นั่งร้านเดิม)คิดราคา ต่อ 1 ช่วง (ความยาว 1.50 เมตร) 191.40 เมตร								
	- ไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	5,882.360	บาท/เมตร	33.33	196,059.05	0.00	0.00	196,059.06	
	- ค่าแรงประกอบแบบ+ค้ำยัน	2,552.280	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	339,453.24	339,453.24	
	- ค่าแรงตอกเข็มไม้ยูคา	638.000	ตัน	0.00	0.00	126.00	80,388.00	80,388.00	
	- ตะปู	638.070	กก.	49.34	31,482.37	0.00	0.00	31,482.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.รูปตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00เมตร	322.000	ต้น	2,150.00	692,300.00	514.29	165,601.38	857,901.38	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.เสริมเสาเข็ม ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26 x 0.26 x10.00 ม. จำนวน 4 เส้น) ยาว 5 เมตร	11,294.470	กก.	18.93	213,804.31	3.30	37,271.75	251,076.07	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม								
	- สกัดเสาเข็ม ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	322.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	74,060.00	74,060.00	
	แผ่นพื้นผนังกันดิน								
	- แผ่นพื้นผนังกันดิน ขนาด 0.35x1.82x0.05ม.	588.000	แผ่น	133.77	78,656.76	25.00	14,700.00	93,356.76	
	- ปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	2,320.000	ตร.ม.	80.00	185,600.00	5.00	11,600.00	197,200.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	17.640	ลบ.ม.	1,552.08	27,378.69	398.00	7,020.72	34,399.41	
	คานB1ทางเดินทางวิ่ง								
	- คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc ค.3	134.900	ลบ.ม.	1,586.69	214,044.48	498.00	67,180.20	281,224.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB16 มม.	11,266.240	กก.	18.93	213,269.92	3.30	37,178.59	250,448.51	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	2,163.030	กก.	22.76	49,230.56	4.10	8,868.42	58,098.98	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	268.590	กก.	31.31	8,409.55	0.00	0.00	8,409.55	
	- ไม้แบบไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6"	1,253.650	ลบ.ฟ.	647.98	812,340.12	0.00	0.00	812,340.13	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.50 เมตร	375.800	ลบ.ฟ.	725.85	272,774.43	0.00	0.00	272,774.43	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2,505.320	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	333,207.56	333,207.56	
	- ตะปู	626.330	กก.	49.34	30,903.12	0.00	0.00	30,903.12	
	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1	94.560	ลบ.ม.	1,552.08	146,764.68	436.00	41,228.16	187,992.84	
	เหล็กเส้น DB 12 มม. S1	11,671.370	กก.	20.61	240,546.93	3.30	38,515.52	279,062.46	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 พื้น S1	233.430	กก.	31.31	7,308.69	0.00	0.00	7,308.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	422.990	ลบ.ฟ.	647.98	274,089.06	0.00	0.00	274,089.06	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.5เมตร	126.900	ลบ.ฟ.	725.85	92,110.36	0.00	0.00	92,110.37	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบพื้น S1	845.990	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	112,516.67	112,516.67	
	- ตะปูพื้นS1	211.500	กก.	49.34	10,435.41	0.00	0.00	10,435.41	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S2	40.190	ลบ.ม.	1,586.69	63,769.07	436.00	17,522.84	81,291.91	
	- เหล็กเส้น DB12มม. พื้น S2	5,762.820	กก.	20.61	118,771.72	0.00	0.00	118,771.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	115.260	กก.	31.31	3,608.79	0.00	0.00	3,608.79	
	- ไม้แบบไม้กะบากไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	196.980	ลบ.ฟ.	647.98	127,639.10	0.00	0.00	127,639.10	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 4-4.50 เมตร	59.090	ลบ.ฟ.	725.85	42,890.47	0.00	0.00	42,890.48	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	393.970	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	52,398.01	52,398.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูพื้นS2	98.490	กก.	49.34	4,859.49	0.00	0.00	4,859.50	
	กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีต กำลังอัด 240 ksc ค.3 W1	41.730	ลบ.ม.	1,586.69	66,212.57	436.00	18,194.28	84,406.85	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.W1	4,487.410	กก.	20.61	92,485.52	3.30	14,808.45	107,293.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	89.750	กก.	31.31	2,810.07	0.00	0.00	2,810.07	
	- ไม้แบบไม้กระดานไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	258.340	ลบ.ฟ.	647.98	167,399.15	0.00	0.00	167,399.15	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.5เมตร	77.500	ลบ.ฟ.	725.85	56,253.37	0.00	0.00	56,253.38	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	516.670	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	68,717.11	68,717.11	
	- ตะปู	129.170	กก.	49.34	6,373.24	0.00	0.00	6,373.25	
	งานขยายทำน้ำ								
	งานเสาเข็ม (ทำน้ำ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร (ท่อน้ำ)	24.000	ตัน	2,150.00	51,600.00	514.26	12,342.24	63,942.24	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาค้ำ ค.ส.ล. ตัวโอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร	24.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	5,520.00	5,520.00	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม.(เสริมเสาค้ำยาว 5.00 เมตร)	841.820	กก.	18.93	15,935.65	3.30	2,778.01	18,713.66	
	- คานคอนกรีต B2 (ท่อน้ำ)	5.910	ลบ.ม.	1,586.69	9,377.33	436.00	2,576.76	11,954.10	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.คานB2 ท่อน้ำ	493.520	กก.	18.93	9,342.33	3.30	1,628.62	10,970.95	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	94.850	กก.	22.76	2,158.78	3.30	313.01	2,471.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.770	กก.	31.31	368.51	0.00	0.00	368.52	
	- ไม้แบบไม้กะบากไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	54.870	ลบ.ฟ.	647.98	35,554.66	0.00	0.00	35,554.66	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 11/2"x 3" ยาว 4.5 เมตร	16.460	ลบ.ฟ.	725.85	11,947.49	0.00	0.00	11,947.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ค้ำยัน	109.750	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,596.75	14,596.75	
	- ตะปู	27.440	ตัว	3.50	96.04	0.00	0.00	96.04	
	งานพื้นคอนกรีต (ทำน้ำ)								
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1 (ทำน้ำ)	5.750	ลบ.ม.	1,294.89	7,445.61	436.00	2,507.00	9,952.62	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	706.430	กก.	20.61	14,559.52	133.00	93,955.19	108,514.71	
	- ลวดผูกผูกเหล็กเบอร์ 18	14.130	กก.	31.31	442.41	0.00	0.00	442.41	
	- ไม้แบบไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6"ยาว 4- 4.50 เมตร	23.720	ลบ.ฟ.	647.98	15,370.08	0.00	0.00	15,370.09	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 11/2"x3" ยาว 4- 4.50เมตร	7.120	ลบ.ฟ.	725.85	5,168.05	0.00	0.00	5,168.05	
	- ค่าแรงต่อ-รื้อไม้แบบ+ค้ำยัน	47.440	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,309.52	6,309.52	
	- ตะปู	11.860	กก.	49.34	585.17	0.00	0.00	585.17	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S2 (ทำน้ำ)	4.180	ลบ.ม.	1,294.89	5,412.64	436.00	1,822.48	7,235.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	599.150	กก.	20.61	12,348.48	3.30	1,977.20	14,325.68	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.980	กก.	31.31	375.09	0.00	0.00	375.09	
	- ไม้แบบไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.5เมตร	17.250	ลบ.ฟ.	647.98	11,177.65	0.00	0.00	11,177.66	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.170	ลบ.ฟ.	725.85	3,752.64	0.00	0.00	3,752.64	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ค้ำยัน	34.490	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,587.17	4,587.17	
	- ตะปู	8.620	กก.	49.34	425.31	0.00	0.00	425.31	
	ทางลาด								
	ทางลาดค.ส.ล. ที่ 1								
	- ทราดยหยาบ	1.040	ลบ.ม.	501.87	521.94	0.00	0.00	521.94	
	- ค่าแรงบดอัดทราย	.830	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	82.17	82.17	
	- คอนกรีตทางลาด 1	2.620	ลบ.ม.	1,586.69	4,157.12	398.00	1,042.76	5,199.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบไม้กระบากไม้ไผ่ ขนาด 1"x6" ยาว 4-4.50 เมตร	3.260	ลบ.ฟ.	647.98	2,112.41	0.00	0.00	2,112.41	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4-4.50 เมตร	.980	ลบ.ฟ.	725.85	711.33	0.00	0.00	711.33	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ + ค้ำยัน	6.530	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	868.49	868.49	
	- ตะปู	1.630	ตัว	49.34	80.42	0.00	0.00	80.42	
	- ทำผิวพื้นซีตรองลายกำแพงปลา	16.650	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	749.25	749.25	
	- งานราวสแตนเลสกันตก (สูง 0.80 ม.จากระดับพื้น)	99.740	กก.	115.11	11,481.07	0.00	0.00	11,481.07	
	- ผนังฉาบปูนผิวกรวดล่าง (หนา 1.5 ซม.)	66.580	ตร.ม.	84.82	5,647.31	0.00	0.00	5,647.32	
	- ค่าแรงฉาบปูนผิวกรวดล่าง(หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	66.580	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	6,591.42	6,591.42	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. ตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x10.00 เมตร	5.000	ตัน	2,150.00	10,750.00	514.29	2,571.45	13,321.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	5.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	1,150.00	1,150.00	
	- ค่าขุดดิน ดินหลวม	168.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	17.61	2,968.17	2,968.17	
	- ดินบดอัดแน่น	110.550	ลบ.ม.	110.00	12,160.50	0.00	0.00	12,160.50	
	(ไม่รวมใช้ดินเดิมจากการผันน้ำระหว่างก่อสร้างจำนวน 202.88 ลบ.ม.หลวม)								
	- ค่าแรงงานบดอัดแน่นด้วยแรงงานคน	241.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	23,859.00	23,859.00	
	ลบ.ม.แน่น								
	- ทรายหยาบ(ทรายถมที่) ลบ.ม. หลวม	1,036.750	ลบ.ม.	501.87	520,313.72	0.00	0.00	520,313.72	
	-	829.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	82,110.60	82,110.60	
	ค่าแรงบดอัดทรายหยาบบดอัดแน่นด้วยแรงงานคน								
	ลบ.ม. แน่น								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	33,470.48	5,331,960.31	8,117.95	1,813,338.16	7,145,298.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	กล่องแม่ทแยงสบรรจุ พร้อมค่าแรง ขนาด 1.00x0.50 เมตร								
	- กล่องแม่ทแยงสบรรจุ พร้อมค่าแรงติดตั้ง	320.000	กล่อง	130.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	
	- หินใหญ่	160.000	ลบ.ม.	627.57	100,411.20	0.00	0.00	100,411.20	
	รวมค่ากล่องแม่ทแยงสบรรจุ พร้อมค่าแรง ขนาด 1.00x0.50 เมตร	-	-	757.57	142,011.20	0.00	0.00	142,011.20	
6	งาน RC.Pice Culvert Dia 0.40 m.Class 3								
	- ขุดดิน หลังท่อบ่อลึก 0.50 ม.	62.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	17.61	1,107.32	1,107.32	
	- ค่าท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น (รวมค่าขนส่งแล้ว)	48.000	ม.	329.44	15,813.12	140.00	6,720.00	22,533.12	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	1.730	ลบ.ม.	501.87	868.23	99.00	171.27	1,039.51	
	รวมค่างาน RC.Pice Culvert Dia 0.40 m.Class 3	-	-	831.31	16,681.35	256.61	7,998.59	24,679.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)								
	- คอนกรีตหยาบ	3.460	ลบ.ม.	1,542.45	5,336.87	398.00	1,377.08	6,713.96	
	รวมค่าคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)	-	-	1,542.45	5,336.87	398.00	1,377.08	6,713.96	
8	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ ครีบ คสล. ล้อค้ำท่อน ไม้ค้ำยัน	4.000	ลบ.ฟ.	647.98	2,591.92	0.00	0.00	2,591.92	
	- ค่าแรงไม้แบบครีบ ค.ส.ล. ไม้ค้ำยัน	8.000	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	1,064.00	1,064.00	
	รวมค่าไม้แบบ	-	-	647.98	2,591.92	133.00	1,064.00	3,655.92	
9	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)(เคลือบข้างท่อ)								
	- คอนกรีตหยาบ	3.890	ลบ.ม.	1,542.45	6,000.13	398.00	1,548.22	7,548.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รวมค่าคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)(คลีบบ้างท่อ)	-	-	1,542.45	6,000.13	398.00	1,548.22	7,548.35	
	งานกำแพงปากท่อ								
	งานคอนกรีตปากท่อ fc'240 ksc								
	- คอนกรีต fc 240 ค.3	5.310	ลบ.ม.	1,586.69	8,425.32	436.00	2,315.16	10,740.48	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	230.880	กก.	22.48	5,190.18	3.30	761.90	5,952.08	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.020	กก.	31.31	157.17	0.00	0.00	157.18	
	ไม้แบบงานกำแพงปากท่อ								
	- ไม้แบบ ไม้กะบาก ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว	14.980	ลบ.ฟ.	647.98	9,706.74	0.00	0.00	9,706.74	
	- ไม้ค้ำยัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	4.490	ลบ.ฟ.	725.85	3,259.06	0.00	0.00	3,259.07	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ค้ำยัน	29.950	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,983.35	3,983.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	7.490	กก.	49.34	369.55	0.00	0.00	369.56	
	รวมค่างานกำแพงบากท่อ	-	-	3,063.65	27,108.02	572.30	7,060.41	34,168.46	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานราวสแตนเลสกันตก สูง 0.90 เมตร จากระดับพื้น ยาว 6.00 เมตร 53 ชุด								
	งานขารับราวสแตนเลส								
	- สแตนเลสแผ่น หนา 8 มม. ตัดตามแบบเกรด 304	265.000	ชิ้น	785.00	208,025.00	235.50	62,407.50	270,432.50	
	- สแตนเลสหนา 8 มม. 150x100มม.เกรด 304	265.000	ชิ้น	160.00	42,400.00	48.00	12,720.00	55,120.00	
	- พุกสแตนเลส 3/8"	1,060.000	ชิ้น	45.48	48,208.80	0.00	0.00	48,208.80	
	- ทอสแตนเลสตัดโค้ง	25.000	ต้น	838.02	20,950.50	0.00	0.00	20,950.50	
	- ทอสแตนเลส 2 1/2" (OD 63.5 mm.) หนา 1.5 mm.	53.000	ท่อน	1,960.00	103,880.00	588.00	31,164.00	135,044.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทอสแตนเลส 3/4" (OD 19.05 mm.) หน้า 1.5 mm.	318.000	ทอน	660.00	209,880.00	198.00	62,964.00	272,844.00	
	วัสดุผิวพื้น								
	- ทำผิวพื้นขัดหยาบ	1,052.700	ตร.ม.	0.00	0.00	61.00	64,214.70	64,214.70	
	วัสดุผิวผนัง								
	- ทำผิวผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	461.240	ตร.ม.	63.18	29,141.14	0.00	0.00	29,141.14	
	งานรื้อถอนรั้วและคั่นสภาพ 1 จุด								
	- รื้อรั้วโลหะ (ตัดจุดเชื่อม)	80.000	จุด	0.00	0.00	20.00	1,600.00	1,600.00	
	- รื้อผนังคอนกรีตครึ่งแผ่น	4.480	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	134.40	134.40	
	- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.	1.110	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	666.00	666.00	
	- ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ)ครึ่งแผ่นอิฐ(งานรื้อ)	618.000	ตร.ม.	133.47	82,484.46	0.00	0.00	82,484.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.960	ลบ.ม.	1,783.81	1,712.45	0.00	0.00	1,712.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm.	36.920	กก.	22.76	840.29	4.10	151.37	991.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	30.330	กก.	21.61	655.43	3.30	100.09	755.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.020	กก.	31.31	63.24	0.00	0.00	63.25	
	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.960	ลบ.ฟ.	647.98	1,270.04	0.00	0.00	1,270.04	
	- ไม้ค้ำยัน	.590	ลบ.ฟ.	725.85	428.25	0.00	0.00	428.25	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	3.920	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	521.36	521.36	
	- ตะปู	.980	กก.	49.34	48.35	0.00	0.00	48.35	
	ทำผิวผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ								
	- ทำผิวผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	52.880	ตร.ม.	63.18	3,340.95	0.00	0.00	3,340.96	
	งานสีน้ำพลาสติกทากายนอก								
	- สีน้ำพลาสติกสำหรับทากายนอก	52.880	ตร.ม.	62.88	3,325.09	34.00	1,797.92	5,123.01	
	- งานเชื่อมรั้วเหล็ก	80.000	จุด	0.00	0.00	10.00	800.00	800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- งานหาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	14.000	ตร.ม.	75.97	1,063.58	0.00	0.00	1,063.58	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	8,129.84	757,717.57	1,964.90	239,241.34	996,958.95	
	งานภูมิทัศน์								
	- งานปลูกหญ้านวลน้อย	957.000	บาท/ตร.ม.	22.00	21,054.00	5.00	4,785.00	25,839.00	
	- ค่าปรับเกลี่ยดิน , ค่าทราย , ค่าปุ๋ย เตรียมปลูกหญ้า	957.000	ตร.ม.	15.00	14,355.00	10.00	9,570.00	23,925.00	
	งานดูแลต้นไม้ 3 เดือน พื้นที่ 957 ตร.ม. 3 เดือน คิดเป็น 12 สัปดาห์								
	- ค่าแรงดูแลรักษาต้นไม้ (กำจัดวัชพืช,พ่นยา,ใส่ปุ๋ย)	36.000	คน	0.00	0.00	300.00	10,800.00	10,800.00	
	- ค่ายานพาหนะ เช่ารถบรรทุก 4 ล้อ	12.000	ครั้ง	3,569.28	42,831.36	0.00	0.00	42,831.36	
	- ค่าดินปลูก	95.700	ลบ.ม.	170.00	16,269.00	51.00	4,880.70	21,149.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ค่าปุ๋ย เดือนละ 1 ครั้ง ใช้ 60 กก.	168.000	กก.	3.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- ค่าเครื่องจักร,เครื่องมือ (เหมารวม)	12.000	บาท/วัน	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ค่าแรงดูแลรักษาต้นไม้(รดน้ำ) 1 คน 12 ครั้ง	12.000	ครั้ง	0.00	0.00	2,100.00	25,200.00	25,200.00	
	- ค่าเชื้อเพลิงสำหรับดูแลรักษาต้นไม้(รดน้ำ)	12.000	ครั้ง	377.86	4,534.32	0.00	0.00	4,534.32	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	4,457.14	103,147.68	2,466.00	55,235.70	158,383.38	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟส่องสว่างสูง 4.00 ม. หลอด LEDแผงโซลาร์เซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาเหล็ก สูง 4.00 ม.	54.000	ต้น	19,500.00	1,053,000.00	1,250.00	67,500.00	1,120,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	19,500.00	1,053,000.00	1,250.00	67,500.00	1,120,500.00	
14	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบายน้ำ								
	- บ่อพัก สำเร็จรูป 0.30x0.40 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	16.000	บ่อ	100.00	1,600.00	30.00	480.00	2,080.00	
	- ท่อ HDPE PE100 PN4 315 mm. (ระบบระบายน้ำ)	64.000	เมตร	908.00	58,112.00	140.00	8,960.00	67,072.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	1,008.00	59,712.00	170.00	9,440.00	69,152.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,790,359.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงหน้าเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงหน้าลานกีฬาต้านยาเสพติด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร
	เมือง	อำเภอ	เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ วิศิษฐารักษ์

24 กรกฎาคม 2562 10:55:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 24 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเดินทางวิ่ง	9,790,359.95	1.2945	12,673,620.95	
รวมค่าก่อสร้าง				12,673,620.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,729.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,673,620.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทางเดินทางวิ่ง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กดีถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กดีถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น				
แบบเลขที่	085/2560				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,673,620.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 39,729.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,673,620.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงทำนาลานกีฬาต้านยาเสพติด		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงทำนาลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		
แบบเลขที่	085/2560		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2562	

อภิชาติ วิศิษฐารักษ์
(อภิชาติ วิศิษฐารักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลศักดิ์ แก้วมัตย์
(กมลศักดิ์ แก้วมัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาคม สีโยราช
(อาคม สีโยราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวัตร นามคำ
(ศุภวัตร นามคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิช ธาตัจิตติกร
(มานิช ธาตัจิตติกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ
	ช่วงทำน้ำเจ้าพอมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด		อำเภอ	เมืองขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทางเดินทางวิ่ง จำนวน 1.000 หลังละ 12,673,620.95 บาท	12,673,620.95	
สรุป	ราคากลาง	12,673,620.95	
	ราคากลาง (..... สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร					
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหล็กตั้งทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองขอนแก่น	จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		19 กรกฎาคม 2562			

อภิชาติ วิศิษฐรักษ์
(อภิชาติ วิศิษฐรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลศักดิ์ แก้วม้าย
(กมลศักดิ์ แก้วม้าย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาคม สีโยราช
(อาคม สีโยราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวัตร นามคำ
(ศุภวัตร นามคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร						
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงทำน้ำเจ้าพ้อมเหศักดิ์ถึงทำน้ำลานกีฬาต้านยาเสพติด	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองขอนแก่น	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	085/2560						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน			ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562						

มาโนช ธาตัจิตติกร
 (มาโนช ธาตัจิตติกร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง