

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย ๗/๒ (หอพักทิวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม  
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย ๗/๒ (หอพักทิวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยอดุลยาราม ซอย ๗/๒ (หอพักทิวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๘๑ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตพร้อมฝาชนิดเหล็กหล่อ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ บ่อ ๒.งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๕๐ ตารางเมตร ๓.งานก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ๔.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็น ๕๕๓,๔๗๓.๘๐ เงินบาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง  
 ๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
 ๖.๓.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |     |                          |         |                              |                   |
|-----|--------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ | นายทศพล วงศ์อาษา         | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการสำนักช่าง         | ประธานกรรมการ     |
| ๗.๒ | นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ    | กรรมการ           |
| ๗.๓ | นายกมลศักดิ์ แก้วมัตย์   | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ           |
| ๗.๔ | นายอาคม สีโยราช          | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ           | กรรมการ           |
| ๗.๕ | นายพิษณุ นาคเน้า         | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ         | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างที่ระบายน้ำซอยแยกซอยอตุลาธรรม ซอย 7/2 (หอพักวินทาวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอตุลาธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.057/2563)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	129.60	75.81	9,824.98	1.3607	103.1547	13,368.85
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	75.50	465.83	35,170.17	1.3607	633.8549	47,856.04
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	7.55	353.09	2,665.83	1.3607	480.4496	3,627.39
1.1.4	งานผิวไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	60.00	482.96	28,977.60	1.3607	657.1637	39,429.82
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	9.00	353.09	3,177.81	1.3607	480.4496	4,324.05
1.2	งานระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. (ตามแบบ กส.057/2563)	ม.	81.00					
1.2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนไปกองระยะทางไม่เกิน 2 กม. - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 (มอก.128/2549) ชั้น 3	ลบ.ม.	84.11	43.42	3,652.06	1.3607	59.0816	4,969.35
1.2.2	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปตัววีข้าง (ฝาเหล็กหล่อรับ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 คัน) ตามแบบเลขที่ กส.165/2550 และแบบเลขที่ กส.096/2560	บ่อ	9.00	21,957.42	197,616.78	1.3607	29,877.4614	268,897.15
1.2.3	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี - วางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 240 ksc. - ลูกรังชั้นรองพื้นวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี	ม. ลบ.ม.	69.30 6.24	498.34 353.09	34,534.96 2,203.28	1.3607 1.3607	678.0912 480.4496	46,991.72 2,998.01
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.057/2563)	รายการ	1.00	2,430.00	2,430.00	1.0000	2,430.0000	2,430.00
							<b>TOTAL</b>	<b>553,473.80</b>

ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	368,232.59
=	-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ช่างก่อสร้างที่ระบายน้ำซอยแยกซอยอศุลาธาราม ซอย 7/2 (หอพักวินทิวเวอร์) ชุมชนวัดป่าอศุลาธาราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น


ผลรวมค่าใช้จ่ายที่เศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,430.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1,3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม




(นายทศพล วงศ์อกษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายกมลศักดิ์ แก้วมาคย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาคม สีโยธราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชญ์ นาคเม้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง





